

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดยรอบด้าน.....
.....อาคารสถานที่ และระบบระบายอากาศของโรงพยาบาลลำปาง จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลลำปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดยรอบ.....
.....ด้านอาคารสถานที่ และระบบระบายอากาศ.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2565 เป็นเงิน ๒,๗๒๖,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ปร.๔จำนวน ๑๔แผ่น.....
- ๖.๒ปร.๕จำนวน ๔แผ่น.....
- ๖.๓ปร.๖จำนวน ๑แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑.....นายนิพนธ์ปันทะรสนายแพทย์เชี่ยวชาญประธานกรรมการ.....
- ๗.๒.....นางสาวริศาทินอยู่นายแพทย์ชำนาญการพิเศษกรรมการ.....
- ๗.๓.....นายเอกชัยใจละออวิศวกรโยธากรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

☐	โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรงห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โถงรอบด้านอาคารสถานที่
☐	สถานที่ก่อสร้าง อาคารทรีตเมนต์
☐	เลขที่รับ พื้นที่อาคาร ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร5 จำนวน 15 แผ่น จำนวนชั้น
☐	ประมาณราคาเมื่อ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กก 0433.2/ว.1288 ลง 17 ตุลาคม 2565

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		1,843,468.85	(ราคาวัสดุท้องถิ่นเดือน ตุลาคม 2565)
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3037		2,403,330.34	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		302,026	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		323,168	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			2,726,498.16	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			2,726,500.00	
☐	พื้นที่อาคาร ตร.ม. เฉลี่ยราคา			บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวริสา หินอยู่)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ไชยสะอาด)

สรุปผลการประมาณราคาค่าจ้างย้าย

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

☐ โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รอตระงห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดนรอบด้านอาคารสถานที่☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารหรือตึก☐ เลขที่รับ

พื้นที่อาคาร ดร.ม.

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 15.00 แผ่น

จำนวนชั้น ชั้น

☐ ประมาณราคาเมื่อ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,843,468.85	1.3037	2,403,330.34	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	302,026	1.070	323,168	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0	-	-	
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,726,498.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน		2,726,500.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ดร.ม.

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปันพระส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวริสา หินอยู่)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ใจละออ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รอตตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดนรอบด้านอาคารสถานที่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารทรีตเมนต์

เลขที่รับ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อ	302,026	21,142	323,168	
รวมค่าก่อสร้าง				323,168	

(นายนิพนธ์ ใจทะนง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริศา ทินอยู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โตนรอบด้านอาคารสถานที่

สถานที่ก่อสร้าง อาคารทรีตเมนต์

เลขที่รับ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,843,468.85	1.3037	2,403,330.34	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	302,026	1.07	323,168	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,726,498.16	

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวริศา ทินอยู่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจสะอาด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รอตตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โดนรอบด้านอาคารสถานที่

เลขที่รับ....

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

(นางสาวริศา หินอู่)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

 (นายเอกชัย จิตะออบ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

កម្មវិធី

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โถงรอบด้านอาคารสถานที่									
เลขที่รับ.....		(นายนิพนธ์ ปิ่นทระส)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชัยวุฒิ มาลา		ประธานกรรมการ			
(นางสาวริศา หินอู่)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ			
(นายเอกชัย ไธสง)		ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา		กรรมการ			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
รื้อถอน+ปรับปรุงเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับพักคอย									
11.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	45.70	ตร.ม	0.00	0.00	60.00	2,742.00	2,742.00	(รื้อขนไป)
11.2	งานรื้อถอนหน้าต่างกระเบื้อง	18.00	ตร.ม	0.00	0.00	150.00	2,700.00	2,700.00	(รื้อขนไป)
11.3	งานรื้อถอนระบบท่อน้ำประปา	1.00	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	(รื้อขนไป)
11.4	งานรื้อประตูบานสำหรับรูป	2.00	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	(รื้อขนไป)
11.5	งานย้ายตำแหน่งระบบปรับอากาศ	2.00	จุด	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	(รื้อขนไป)
11.6	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	34.60	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	865.00	865.00	(รื้อขนไป)
11.7	งานปรับพื้นและปูผิวพื้นกระเบื้องยางใหม่	34.60	ตร.ม	650.00	22,490.00	120.00	4,152.00	26,642.00	
11.8	งาน Built in ที่นั่งพักคอย	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ราคารวมติดตั้ง
11.9	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	36.40	ตร.ม	290.00	10,556.00	75.00	2,730.00	13,286.00	ราคารวมทาสี
11.10	งานต่อเติมผนังเขยิบชั้นมอดูลพร้อมโครงสร้าง	5.00	ตร.ม	450.00	2,250.00	120.00	600.00	2,850.00	
11.11	งานแป้นตกแต่ง Plasterwood	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ราคารวมติดตั้ง
11.12	งานตกแต่งไม้ฝาปิดทับลามิเนต FORMICAเสริมผิว	15.00	ตร.ม	1,500.00	22,500.00	150.00	2,250.00	24,750.00	
รื้อถอน+ปรับปรุงห้องพักรอดูแล 1,2									
12.1	งานรื้อถอนประตู	1.00	ชุด	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	(รื้อขนไป)
12.2	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	4.00	ตร.ม	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	(รื้อขนไป)
12.3	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน	27.70	ตร.ม	584.00	16,176.80	167.00	4,625.90	20,802.70	
12.4	งานชุด Built in ตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงาน B01	2.00	ชุด	12,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ราคารวมติดตั้ง
12.5	งานผนังตกแต่งไม้ฝาปิดทับลามิเนต FORMICAเสริมผิว	7.00	ตร.ม	1,500.00	10,500.00	650.00	4,550.00	15,050.00	
12.6	งานประตูบานสำหรับ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	200.00	400.00	5,400.00	
12.7	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	22.40	ตร.ม	290.00	6,496.00	75.00	1,680.00	8,176.00	
12.8	งานปรับพื้นและปูผิวพื้นลามิเนต	23.40	ตร.ม	550.00	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	ราคารวมติดตั้ง
รื้อถอน+ปรับปรุงเปลี่ยนแปลนเป็นพื้นที่สำหรับซักล้าง									
13.1	งานรื้อถอนผนังฉาบเรียบ	1.00	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	(รื้อขนไป)
13.2	งานปรับพื้น	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ราคารวมติดตั้ง
13.3	งานติดตั้งชุดซิงค์พร้อมเคาน์เตอร์	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ราคารวมติดตั้ง
รื้อถอน+ปรับปรุงแนวเสาโครงสร้างและงานพื้น บริเวณโถงทางเดินกลาง									
14.1	งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียม	2.00	ชุด	0.00	0.00	1,750.00	3,500.00	3,500.00	(รื้อขนไป)
14.2	งานปรับพื้นหินขัดซ่อมแซมพื้นเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ราคารวมติดตั้ง
14.3	งานปิดผิวโครงสร้างเสาด้วยไม้ระแนงตกแต่ง	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	ราคารวมติดตั้ง
14.4	งานติดตั้งชุดแกนลวดม้วนและระบบเปิดปิดประตู	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ราคารวมติดตั้ง
ปรับปรุง+ต่อเติมเป็นพื้นที่สำหรับพักคอยผู้ป่วย									
15.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	34.00	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	850.00	850.00	(รื้อขนไป)
15.2	งานปรับพื้นและปูผิวพื้นลามิเนต	52.80	ตร.ม	320.00	16,896.00	0.00	0.00	16,896.00	ราคารวมติดตั้ง
15.3	งาน Built in ที่นั่งพักคอย	5.00	ชุด	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ราคารวมติดตั้ง
15.4	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่ (แบบฝ้าหลุม)	35.00	ตร.ม	290.00	10,150.00	90.00	3,150.00	13,300.00	ราคารวมทาสี
15.5	งานก่อกระเบื้องพร้อมคันทันไม้ตกแต่ง	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	ราคารวมติดตั้ง
15.6	งานกรุผนังตกแต่งพร้อมบัวตกแต่ง	25.00	ตร.ม	1,000.00	25,000.00	200.00	5,000.00	30,000.00	
15.7	งานติดตั้งป้ายอักษร จุดจอดรถ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	ราคารวมติดตั้ง
15.8	งานติดตั้งป้ายอักษร X-ray	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อถอนห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โถงรอบด้านอาคารสถานที่									
เลขที่รับ.....									
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)			ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ		
(นางสาวริศา หินอู่)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ			กรรมการ		
(นายเอกชัย ไชยะอ)			ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา			กรรมการ		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
การปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณ โถง B									
ปรับปรุงงานโครงสร้างดิน + ต่อเติมที่นั่งหน้าห้อง 9 + งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน									
16.1	งานรื้อถอนกระเบื้องติดผนัง	23.40	ตร.ม	0.00	0.00	35.00	819.00	819.00	(รื้อถอนไป)
16.2	งานปิดผิวผนัง อลูมิเนียมหรือผนังเรียบ	25.00	ตร.ม	75.00	1,875.00	82.00	2,050.00	3,925.00	
16.3	งานกรุ โครงไม้ฝาปิดทับลามิเนต FORMICAเสริมด้วยปิดทับ โครงตู้	8.30	ตร.ม	1,250.00	10,375.00	350.00	2,905.00	13,280.00	
16.4	งาน Built in ที่นั่งพักคอย	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	ราคารวมติดตั้ง
16.5	งานทาสีพื้นทางเดินสีเขียว	14.00	ตร.ม	150.00	2,100.00	35.00	490.00	2,590.00	
16.6	งานติดตั้งป้ายอักษรจีนทางเดิน (มุมหน้าห้องเบอร์ 10)	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ราคารวมติดตั้ง
16.7	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	15.00	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	375.00	375.00	
16.8	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	20.00	ตร.ม	290.00	5,800.00	75.00	1,500.00	7,300.00	
16.9	งานซ่อมแซมอุดรอยร้าว	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
ปรับปรุงงานห้องน้ำและพื้นที่เปลี่ยนถังน้ำ+ถอดฝ้าปิดประตูห้อง 7									
17.1	งานรื้อถอนผนังเบาพร้อม โครงคร่าว	3.60	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	90.00	90.00	(รื้อถอนไป)
17.2	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	6.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	600.00	600.00	(รื้อถอนไป)
17.3	งานรื้อถอนฐานลิ้นชัก	12.00	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,680.00	1,680.00	(รื้อถอนไป)
17.4	งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้อง	33.60	ตร.ม	0.00	0.00	35.00	1,176.00	1,176.00	(รื้อถอนไป)
17.5	งานรื้อถอนพื้นกรุกระเบื้อง	5.20	ตร.ม	0.00	0.00	50.00	260.00	260.00	(รื้อถอนไป)
17.6	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูปห้องเบอร์ 7	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	(รื้อถอนไป)
17.7	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน	4.40	ตร.ม	434.00	1,909.60	253.00	1,113.20	3,022.80	ราคารวมทำสี
17.8	งานฉาบกรุกระเบื้อง	33.60	ตร.ม	300.00	10,080.00	201.00	6,753.60	16,833.60	
17.9	งานปูพื้นกระเบื้อง	5.20	ตร.ม	350.00	1,820.00	174.00	904.80	2,724.80	
17.10	งาน Built in ผนังสำเร็จรูปพร้อมที่นั่งห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและอุปกรณ์	1.00	งาน	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	ราคารวมติดตั้ง
17.11	งานชุดรางฝ้ายานพร้อมฝ้ายาน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
17.12	ติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
17.13	งานช่องระบายอากาศ	2.00	ชุด	1,750.00	3,500.00	150.00	300.00	3,800.00	
ปรับปรุงงานปรับปรุงห้องเอกซเรย์ หมายเลข 9									
18.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	34.20	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	855.00	855.00	(รื้อถอนไป)
18.2	งานฉาบผิวผนังเดิม ทำความสะอาด และตกแต่งซ่อมแซมผิวแนวที่รื้อขึ้น	53.00	ตร.ม	25.00	1,325.00	20.00	1,060.00	2,385.00	
18.3	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	34.80	ตร.ม	290.00	10,092.00	75.00	2,610.00	12,702.00	ราคารวมทำสี
รื้อถอน+ปรับปรุงห้องงานเก็บพัสดุ									
19.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	17.30	ตร.ม	0.00	0.00	40.00	692.00	692.00	(รื้อถอนไป)
19.2	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	(รื้อถอนไป)
19.3	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน	16.00	ตร.ม	434.00	6,944.00	253.00	4,048.00	10,992.00	
19.4	งานประตูสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
รื้อถอน+ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ และต่อเติมห้องพักแพทย์ 3.4									
20.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	15.90	ตร.ม	0.00	0.00	40.00	636.00	636.00	(รื้อถอนไป)
20.2	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน	28.40	ตร.ม	434.00	12,325.60	253.00	7,185.20	19,510.80	
20.3	งานชุด Built in ชุดหัวเตียง + ตู้เสื้อผ้า B01	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	ราคารวมติดตั้ง
20.4	งานชุด Built in ชุดหัวเตียง + ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะทำงาน B02	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ราคารวมติดตั้ง
20.5	งานประตูสำเร็จรูป D4	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
20.6	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	16.00	ตร.ม	290.00	4,640.00	75.00	1,200.00	5,840.00	ราคารวมทำสี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่จอดรถห้องออกซ์เรย์ ห้องอ่านหนังสือ และพื้นที่โถงรอบด้านอาคารสถานที่									
เลขที่รับ.....									
 (นายนิพนธ์ ปันทะรส)			ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ		
 (นางสาววิศา หินอยู่)			ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ		
 (นายเอกชัย ใจละอ)			ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา		กรรมการ		
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
การปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณ โขน C									
ปรับปรุงห้องน้ำและต่อเติมพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์6									
26.1	งานรื้อถอนผนังเบาพร้อมโครงคร่าว	18.70	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	467.50	467.50	(รื้อขนไป)
26.2	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	10.00	ตร.ม	0.00	0.00	50.00	300.00	300.00	(รื้อขนไป)
26.3	งานรื้อถอนซิงก์ล้างจาน	1.00	ชุด	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	(รื้อขนไป)
26.4	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	(รื้อขนไป)
26.5	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด	1.00	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	(รื้อขนไป)
26.6	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	33.70	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	842.50	842.50	(รื้อขนไป)
26.7	งานก่ออิฐฉาบเรียบ 2 ด้าน	3.80	ตร.ม	434.00	1,649.20	253.00	961.40	2,610.60	
26.8	งานต่อเติมผนังเบาขึ้นบันไดพร้อม โครงคร่าว	22.50	ตร.ม	383.00	8,617.50	100.00	2,250.00	10,867.50	
26.9	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B01	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	ราคารวมติดตั้ง
26.10	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B02	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	ราคารวมติดตั้ง
26.11	งานชุด Built in ซิงก์ล้างจาน	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	ราคารวมติดตั้ง
26.12	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	33.70	ตร.ม	290.00	9,773.00	75.00	2,527.50	12,300.50	ราคารวมทำสี
26.13	งานติดตั้งหน้าต่างบานกระจก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	2,850.00	
26.14	ติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
26.15	ติดตั้งประตูบานเลื่อน D6	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	ราคารวมติดตั้ง
26.16	งานปูพื้นกระเบื้อง	9.10	ตร.ม	350.00	3,185.00	174.00	1,583.40	4,768.40	
26.17	งานทาสีผนังและฝ้าเพดาน	2.00	ตร.ม	300.00	600.00	201.00	402.00	1,002.00	
26.18	งานทาสีฝ้าเพดาน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
ปรับปรุงงานผนังข้างห้องน้ำห้องพักรับรอง6+ย้ายตกแต่งหน้าห้องเบอร์13									
27.1	งานทาสีผนัง และฉาบเรียบพร้อม โครงคร่าว	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
รื้อถอน+ปรับปรุงจุดลงทะเบียนออกขายเก้าอี้และพื้นที่พักผ่อน									
28.1	งานรื้อถอนผนังเบาพร้อมโครงคร่าว	25.20	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	630.00	630.00	(รื้อขนไป)
28.2	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	(รื้อขนไป)
28.3	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	15.20	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	380.00	380.00	(รื้อขนไป)
28.4	งานต่อเติมผนังเบาขึ้นบันไดพร้อม โครงคร่าว	15.00	ตร.ม	383.00	5,745.00	100.00	1,500.00	7,245.00	
28.5	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	15.20	ตร.ม	290.00	4,408.00	75.00	1,140.00	5,548.00	ราคารวมทำสี
28.6	งานปิดผิวฝ้าเพดานลามิเนต	8.60	ตร.ม	400.00	3,440.00	90.00	774.00	4,214.00	
28.7	งานปูพื้นลามิเนต	25.60	ตร.ม	550.00	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00	ราคารวมติดตั้ง
28.8	งานตกแต่งไม้เคาน์เตอร์วางเอกสาร	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ราคารวมติดตั้ง
28.9	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B01	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ราคารวมติดตั้ง
28.10	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B02	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	ราคารวมติดตั้ง
28.11	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B03	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ราคารวมติดตั้ง
28.12	งานหน้าต่างกระจกบานเลื่อน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
28.13	งานประตูกระจกบานเปิด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่โรงตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โถงรอบด้านอาคารสถานที่

เลขที่รับ.....		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัง)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ			
		(นางสาวริศรา ทิพย์อยู่)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ			
		(นายเอกชัย ใจละออ)		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา		กรรมการ			
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงเป็นห้อง x-ray เด็ดนม									
29.1	งานรื้อถอนผนังพร้อม โครงคร่าว	27.90	ตร.ม	0.00	0.00	30.00	837.00	837.00	(รื้อขนไป)
29.2	งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียม (ด้านข้าง)	2.00	ชุด	0.00	0.00	300.00	600.00	600.00	(รื้อขนไป)
29.3	งานรื้อฝ้าเพดาน	32.00	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	800.00	800.00	(รื้อขนไป)
29.4	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	32.00	ตร.ม	290.00	9,280.00	75.00	2,400.00	11,680.00	
29.5	งานต่อเติมผนังเบาอิฐฉาบฉวยพร้อม โครงคร่าว	31.50	ตร.ม	383.00	12,064.50	100.00	3,150.00	15,214.50	
29.6	งานประตูปานเปิด D1	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
29.7	งานประตูปานเลื่อน D2	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	ราคารวมติดตั้ง
29.8	งานชุดรางค้ำยันพร้อมค้ำยัน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
29.9	งานติดตั้งป้ายอักษร เบอร์ 12 (หน้าห้อง x-ray เด็ดนม)	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	ราคารวมติดตั้ง
29.10	งานกรุผนังป้ายหน้าห้อง (หน้าห้อง x-ray เด็ดนม)	2.80	ตร.ม	1,200.00	3,360.00	150.00	420.00	3,780.00	
ปรับปรุงพักฉุกเฉิน 5									
30.1	งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียม	1.00	ชุด	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	(รื้อขนไป)
30.2	งานก่ออิฐฉาบปูนรอบประตู 2 ด้าน	2.20	ตร.ม	434.00	954.80	253.00	556.60	1,511.40	
30.3	งาน Built in ตู้รับวางของ B01	1.00	งาน	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	ราคารวมติดตั้ง
ปรับปรุงเป็นห้องประชุมเล็ก									
31.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	11.20	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	280.00	280.00	(รื้อขนไป)
31.2	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	11.20	ตร.ม	290.00	3,248.00	75.00	840.00	4,088.00	ราคารวมทาสี
31.3	งานขัดผิวผนังเดิม ทาสีความสะอาด และตกแต่งขอบเส้นคิ้วแนวที่รีวรับ	30.00	ตร.ม	25.00	750.00	20.00	600.00	1,350.00	
ปรับปรุงห้องอ่านฟิล์ม 2									
32.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	22.10	ตร.ม	0.00	0.00	25.00	552.50	552.50	(รื้อขนไป)
32.2	งานฝ้าเพดานยิปซัมใหม่	22.10	ตร.ม	290.00	6,409.00	75.00	1,657.50	8,066.50	ราคารวมทาสี
32.3	งานปิดผิวฝ้าเพดานสามมิต	22.10	ตร.ม	350.00	7,735.00	90.00	1,989.00	9,724.00	
32.4	งานฉาบผิวปิดผิวด้วยไม้อะเนกคนแต่ง	6.60	ตร.ม	850.00	5,610.00	150.00	990.00	6,600.00	
ปรับปรุงห้องอ่านฟิล์ม 1									
33.1	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด	1.00	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	(รื้อขนไป)
33.2	งานรื้อถอนกระจกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	(รื้อขนไป)
33.3	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	1.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	(รื้อขนไป)
33.4	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	4.00	ชุด	0.00	0.00	140.00	560.00	560.00	(รื้อขนไป)
33.5	งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้อง	13.50	ตร.ม	0.00	0.00	35.00	472.50	472.50	(รื้อขนไป)
33.6	งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้อง	2.00	ตร.ม	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	(รื้อขนไป)
33.7	งานผนังกรุกระเบื้อง	13.50	ตร.ม	550.00	7,425.00	250.00	3,375.00	10,800.00	
33.8	งานปูพื้นกระเบื้อง	2.00	ตร.ม	550.00	1,100.00	250.00	500.00	1,600.00	
33.9	งานติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
33.10	งานติดตั้งป้ายอักษร (หน้าห้องอ่านฟิล์ม 1)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
33.11	งานกรุผนังป้ายหน้าห้อง	2.00	ตร.ม	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อถอนห้องเอกซ์เรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โคจรอบด้านอาคารสถานที่

เลขที่รับ.....			
 (นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
 (นางสาววิภา หินอยู่)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
 (นายเอกชัย ไอละฮะ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มงานรังสี								
34.1	งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ด	1.00	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	(รื้อถอนไป)
34.2	งานรื้อถอนกระจกอลูมิเนียม	1.00	ชุด	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	(รื้อถอนไป)
34.3	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	1.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	(รื้อถอนไป)
34.4	งานติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	2,600.00	
34.5	งานติดตั้งประตูลูกกรง (หน้าต่างสำนักงานกลุ่มงานรังสี)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
34.6	งานกรุผนังภายในห้อง	2.00	ตร.ม	1,050.00	2,100.00	100.00	200.00	2,300.00	
34.7	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B01	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ราคารวมติดตั้ง
34.8	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B02	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ราคารวมติดตั้ง
34.9	งานชุด Built in ตู้เก็บของ B03	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ราคารวมติดตั้ง
34.10	งานตกแต่งไม้ลามิเนตรางเอกสาร	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ราคารวมติดตั้ง
34.11	งานหน้าต่างกระจกบานเลื่อน	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่								
35.1	งานรื้อถอนประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	0.00	0.00	100.00	200.00	200.00	(รื้อถอนไป)
35.2	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	8.00	ชุด	0.00	0.00	140.00	1,120.00	1,120.00	(รื้อถอนไป)
35.3	งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง	35.60	ตร.ม	0.00	0.00	35.00	1,246.00	1,246.00	(รื้อถอนไป)
35.4	งานรื้อถอนพื้นกระเบื้อง	22.50	ตร.ม	0.00	0.00	50.00	1,125.00	1,125.00	(รื้อถอนไป)
35.5	งานผนังกระเบื้อง	35.60	ตร.ม	300.00	10,680.00	201.00	7,155.60	17,835.60	
35.6	งานปูพื้นกระเบื้อง	22.50	ตร.ม	350.00	7,875.00	174.00	3,915.00	11,790.00	
35.7	งานติดตั้งประตูบานสำเร็จรูป	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
35.8	งานติดตั้งตะแกรงเหล็ก	4.30	ตร.ม	1,000.00	4,300.00	100.00	430.00	4,730.00	
	งานไม้บัวเชิงผนัง								
36.1	ไม้บัวเชิงผนังกันเปื้อน	97.00	ม.	100.00	9,700.00	50.00	4,850.00	14,550.00	
	งานป้ายกระดานไวท์บอร์ด								
37.1	ป้ายกระดานไวท์บอร์ด	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	งานทาสีภายใน								
38.1	ทาสีภายใน	485.00	ตร.ม	35.00	16,975.00	30.00	14,550.00	31,525.00	

ត្រេកអរណ៍.....

..(นายนิพนธ์ ปันทะรศ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

..(นางสาววิมล หิมนะ)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมกร

..(ឆ្នាំ១៩៧៥ ប្រទេសកម្ពុជា)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

၂၀၁၆

[illegible]

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลง 17 ตุลาคม 2565

กรอกราคา ลงในช่องนี้

1,843,469

บาท

ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้

1,843,469

บาท

Factor F =

$$D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$$

B

2,000,000

B : ค่างานต้นทุนต่ำ

A

1,843,469

A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้

C

5,000,000

C : ค่างานต้นทุนสูง

D

1.3035

D : Factor F ต้นต่ำ

E

1.3003

E : Factor F ต้นสูง

Factor F =

1.3037

นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ

A * Factor F

2,403,330

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ ปิ่นทรส)

ลงชื่อ

(นางสาวริศา ทินอยู่)

ลงชื่อ

(นายเอกชัย ใจสะอาด)

ตาราง Factor F งานอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0%

เงินประกันผลงานหัก

0%

ดอกเบี้ยเงินกู้

6%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

ค่างานต้นทุน (บาท)

Factor F

500,000

1.3074

1,000,000

1.3050

2,000,000

1.3035

5,000,000

1.3003

10,000,000

1.2943

15,000,000

1.2594

20,000,000

1.2518

25,000,000

1.2248

30,000,000

1.2164

40,000,000

1.2161

50,000,000

1.2159

60,000,000

1.2061

70,000,000

1.2050

80,000,000

1.2050

90,000,000

1.2049

100,000,000

1.2049

150,000,000

1.2023

200,000,000

1.2023

250,000,000

1.2013

300,000,000

1.1951

350,000,000

1.1866

400,000,000

1.1858

500,000,000

1.1853

500,000,001

1.1788

กำหนดวงเงิน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้างปรับปรุง

สิ่งก่อสร้างปรับปรุง	โครงการงาน ปรับปรุงพื้นที่รื้อตรวจห้องเอกซเรย์ ห้องอ่านฟิล์ม และพื้นที่โคจรอบด้านอาคารสถานที่		
สถานที่ก่อสร้างปรับปรุง	สถานที่ก่อสร้าง อาคารทรีตเมนต์		
ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง	100%	หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์	
ระยะเวลาปรับปรุง	-120- วัน	(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)	
การก่อสร้างปรับปรุงแบ่งเป็น	3 งวด	(สามงวด)	

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 30 % (ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำงานตามรายการ ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง โซน A

- งานรื้อถอนและปรับปรุงประตูทางเข้าหลัก
- งานปรับปรุงป้ายชื่อแผนก X-ray
- งานปรับปรุงแผงตัวอักษร X- RAY และต่อเติมบานประตู
- งานปรับปรุงประตูห้องตรวจ เบอร์ ๒
- งานปรับปรุงงานช่องระบายอากาศบริเวณห้องน้ำ และห้องสังเกตอาการ
- งานปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าห้องน้ำข้างห้องสังเกตอาการ
- งานปรับปรุงโถงหน้าชุดลงทะเลเบียน
- งานปรับปรุงและต่อเติมโต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร ภายในห้องชุดลงทะเลเบียน
- งานปรับปรุงต่อเติมตู้เก็บยา ภายในห้องเก็บยา
- งานปรับปรุงห้องชุดลงทะเลเบียน
- งานปรับปรุงพื้นที่พักคอย
- งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
- งานปรับปรุงที่เก็บสารเคมีเดิม
- งานรื้อถอนและงานปรับปรุงแนวเสาโครงสร้างและงานพื้น บริเวณโถงทางเดินส่วนกลาง

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30 % (ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำงานตามรายการ ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
ปรับปรุง โซน B

- งานปรับปรุงโถงทางเดิน พร้อมต่อเติมที่นั่งหน้าห้องตรวจเบอร์ 9
- งานปรับปรุงห้องน้ำและพื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้า จุด 1 และ 2
- งานปรับปรุงห้องเอกซเรย์ หมายเลข 9
- งานรื้อถอนและปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ และต่อเติมห้องพักแพทย์เวร 3,4
- งานปรับปรุงห้องแม่บ้านและโถงทางเดิน
- งานปรับปรุงห้องเอกซเรย์ หมายเลข 10
- งานปรับปรุงและต่อเติมที่พักคอย 3
- งานปรับเปลี่ยนบานประตูห้องไฟฟ้า

(กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานตามรายการต่อไปนี้อย่างสมบูรณ์
ปรับปรุง โชน C

- งานปรับปรุงห้องน้ำและต่อเติมพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 6
- งานปรับปรุงแนวผนังข้างห้องน้ำห้องพักรักษาตัว 6
- งานรื้อถอนและปรับปรุงจุดลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ด้านมและพื้นที่พักคอย
- งานปรับปรุงห้องสำหรับเป็นห้องอิเล็กทรอนิกส์ด้านม
- งานปรับปรุงห้องพักรักษาตัว 5
- งานปรับปรุงห้องประชุมเล็ก
- งานปรับปรุงห้องอ่านฟิล์ม 1 และ 2
- งานปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มงานรังสี
- งานปรับปรุงห้องน้ำเจ้าหน้าที่
- งานปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า
- งานปรับปรุงงานระบบท่อน้ำภายในและสุขภัณฑ์
- งานปรับปรุงป้ายชื่อหน้าห้อง
- งานเก็บรายละเอียดงานปรับปรุงทั้งโครงการฯ

(กำหนดเวลา 40 วัน)

ในสัญญาจ้าง และรายละเอียดรายการประกอบแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องทุกประการ

หมายเหตุ เมื่อผู้รับจ้างต้องการใช้น้ำ และไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องนำมาตรวัดน้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้ามาติดตั้งเอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวริศา หินอยู่)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ใจระอ)