

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....หน่วยงานบริหาร พื้นที่กลาง ของโรงพยาบาลลำปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๘,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน งานโครงสร้างฯ งานสถาปัตยกรรม.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....^{27 มิ.ย. 2566}.....เป็นเงิน.....๑๘,๐๓๗,๐๔๕.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....ปร.๔.....จำนวน.....๑๕.....แผ่น.....
 - ๖.๒.....ปร.๕.....จำนวน.....๔.....แผ่น.....
 - ๖.๓.....ปร.๖.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑.....นายนิพนธ์.....ปิ่นทะรส.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....ประธานกรรมการ.....
 - ๗.๒.....นายณรัตน์.....ประสพโชค.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....กรรมการ.....
 - ๗.๓.....นายเอกกฤต.....ชั้นคำหมุด.....สถาปนิกปฏิบัติการ.....กรรมการ.....
 - ๗.๔.....นายเอกชัย.....ใจละออ.....วิศวกรโยธา.....กรรมการ.....
 - ๗.๕.....นายอิสราวัฒน์.....อินญาศรี.....นายช่างเทคนิค.....กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

☐	โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน			
☐	สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก กับอาคารสิทธิเกษม			
☐	แบบเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาคาแบบ ปร.4,ปร5	จำนวน 23	แผ่น	
☐	ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566	จำนวน 1	ชั้น	
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565				
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เจริญไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		14,189,975.02	
	ราคารวมค่า Factor- F 1.2651		17,951,737.40	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		75,800.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		81,106.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		4,202	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			18,037,045.40	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			18,037,045.00	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม. เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สิบแปดล้านสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบห้าบาทถ้วน		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรรค์วั ประสพโชค)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

สรุปผลการประเมินราคาเช่าที่ดิน
ส่วนราชการ โรงพยายาบาลป่าชิงหวัดลำปาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักคนชราผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างโครงการผู้สูงอายุคนพิการ

แบบเลขที่

ประมาณราคาแบบ ปจ.4

ประมาณราคาแบบ ปจ.4

จำนวน 19

จำนวน

พื้นที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง
1	ประเภทงานอาคาร	14,189,975.02	1.2651	17,951,737.40
2	ประเภทงานคนพิการผู้สูงอายุ	75,800.00	1.07	81,106.00
3	ค่าใช้ค่าพิเศษตามข้อกำหนด	4,202.00	-	4,202.00
	เงินปัน			
	เงินลงทุนจำนอง.....	0.00%		
	เงินประกันค่างานหัก.....	0.00%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%		
	ค่าภาษีเงินค่าเพิ่ม.....	7.00%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเงินลงทุนทั้งสิ้น			18,037,045.40
	คิดเงินคืนประเภท			18,037,045.00
	ขนาดพื้นที่อาคาร	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ..... (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส)

ลงชื่อ..... (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส)

ลงชื่อ..... (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส) (นายอภินันท์ ปันนระส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน					
สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก กับอาคารสิทธิเกษม					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	14,189,975.02	1.2651	17,951,737.40	
2	กลุ่มงานที่ 2	75,800	1.0700	81,106	
3	กลุ่มงานที่ 3	4,202	0.0000	4,202	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				18,037,045.40	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณรงค์ ประสพโชค)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

ปีงบประมาณ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากภายนอก	งบเงินอุดหนุน	งบรายได้	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบการเงินรวม
2561	1,106.00	5,306.00	75,800.00	81,106.00						
2562										
2563										
2564										
2565										
2566										
2567										
2568										
2569										
2570										
2571										
2572										
2573										
2574										
2575										
2576										
2577										
2578										
2579										
2580										
2581										
2582										
2583										
2584										
2585										
2586										
2587										
2588										
2589										
2590										
2591										
2592										
2593										
2594										
2595										
2596										
2597										
2598										
2599										
2600										
รวม	81,106.00	5,306.00	75,800.00	81,106.00						

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน				
สถานที่ก่อสร้าง ระหว่างอาคารผู้ป่วยนอก กับอาคารสิทธิเวช				
แบบเลขที่				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
1	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	4,202	4,202	
รวมค่าก่อสร้าง			4,202.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณัฐวี ประสพโชค)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละอ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566


 (นายนิพนธ์ ปันทะธ)
 ตำแหน่ง นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 ประธานกรรมการ

..... (นายบรรณรักษ์ ประสพโชค) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ธุรการ

..... (นายเอกกมล พันคำหมุด) ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

..... (นายเอกชัย ใจสุขออก) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา กรรมการ

..... (นายดิสรวัฒน์ ดินฉาวศรี) ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานเตรียมการ							113,835.00	
	งานเสาเข็ม							499,341.60	
	งานโครงสร้างฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก							287,383.27	
	งานลานคอนกรีต							1,194,877.36	
	งานโครงหลังคาจุดเทียบรถ และโครงหลังคาคลุมลานพักคอยฯ							3,667,533.94	
	โครงหลังคาทางเชื่อมอาคาร							118,073.37	
	โครงสร้างเหล็กอาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)							523,280.81	
	โครงสร้างเหล็กอาคารร้านค้า หมายเลข (7)							342,462.13	
	โครงสร้างเหล็กอาคารที่พักเจ้าหน้าที่							153,604.86	
	งานหลังคา							1,198,445.00	
	งานฝ้าเพดาน							2,053,669.00	
	งานผนัง							1,609,084.50	
	งานฉนวน							712,053.63	
	งานทาสี							68,788.20	
	งานประตู-หน้าต่าง							235,204.20	
	งานเบ็ดเตล็ด							141,044.50	
	งานระบบน้ำประปา							19,889.25	
	งานระบบน้ำเสีย							186,819.16	
	งานระบบระบายน้ำฝน							127,666.89	
	หมวดงานระบบป้องกันและระดับอัคคีภัย							17,245.00	
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า							71,725.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า							224,243.45	
	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า							22,256.00	
	งานเดินท่อร้อยสายไฟ							222,221.71	
	งานระบบเมนไฟฟ้า							356,310.60	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ							3,000.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง							5,815.00	
	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ							14,101.60	
	รวมหมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม							14,189,975.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่หักกดยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
.....(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
.....(นายณรงค์ ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
.....(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
.....(นายเอกชัย ใจละออ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
.....(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานเตรียมการ								
	งานเตรียมพื้นที่และวางผัง	1.00	งาน	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
	งานรื้อถอนทางเท้า	212.00	ตร.ม	0.00	0.00	90.00	19,080.00	19,080.00	
	งานรื้อถอนพื้นถนนลาดจอดรถ (รื้อขนไป)	1,000.00	ตร.ม	0.00	0.00	70.00	70,000.00	70,000.00	
	งานรื้อถอนพื้นลาดอนุสาวรีย์	165.00	ตร.ม	0.00	0.00	70.00	11,550.00	11,550.00	
	งานรื้อถอนไม้หุ่น	0.00	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานรื้อถอนเสาไฟส่องสว่าง	4.00	ต้น	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	งานรื้อถอนเสาไฟโซล่าเซลล์	1.00	ต้น	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	
	งานรื้อถอนบันได - ทางลาด - ราว ชั้นลง อาคารสิทธิ เกษม	14.00	ตร.ม	0.00	0.00	75.00	1,050.00	1,050.00	
	งานรื้อถอนราวกันตก (รื้อกอง)	7.00	ม.	0.00	0.00	25.00	175.00	175.00	
	งานรื้อถอนหลังคาทางเข้าอาคาร (รื้อกอง)	37.00	ตร.ม	0.00	0.00	40.00	1,480.00	1,480.00	
	งานรื้อถอนผนังอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (รื้อขนไป)	30.00	ตร.ม	0.00	0.00	40.00	1,200.00	1,200.00	
	รวม						113,835.00	113,835.00	
	งานเสาเข็ม								
	ทดสอบดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) dia 0.35 ม. ความ ลึกปลายเสาเข็มที่ระดับ (-14.00 ม.)จากระดับดินเดิม รับ น้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น (F.S. = 2.50)	33.00	ต้น	12,227.00	403,491.00	0.00	0.00	403,491.00	
	ค่าแรงงานค้ำหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	33.00	ต้น	0.00	0.00	350.00	11,550.00	11,550.00	
	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม SEISMIC TEST	33.00	ต้น	300.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มโดยวิธี DYNAMIC LOAD TEST	2.00	ต้น	28,500.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	65.01	ลบ.ม	0.00	0.00	60.00	3,900.60	3,900.60	
	รวม				483,891.00		15,450.60	499,341.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

	(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
	(นายเนตรวิทย์ ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
	(นายเอกกฤต ชันคำหมุค)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ
	(นายเอกชัย จิตะอ้อ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ
	(นายอิสราวัฒน์ อินฉาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

[illegible]






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่หักคอกผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
		(นายพิพนธ์ ปิ่นทะรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายณัฏฐ์ ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำหุมด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคาจุดเทียบรถ และโครงหลังคาคลุมลานพักคอยฯ								
	แป RT100x50x2.3mm. - 5.14kg/m.	6,703.07	กก.	32.91	220,598.03	16.00	107,249.12	327,847.15	
	แป C 125x50x20x3.2mm. - 6.13kg/m.	1,158.57	กก.	27.78	32,185.07	16.00	18,537.12	50,722.19	
	CH75x40x5x7mm. - 6.9kg/m.	362.25	กก.	26.54	9,614.12	16.00	5,796.00	15,410.12	
	CH150x75x6.5x10mm. - 18.6kg/m.	2,193.86	กก.	27.46	60,243.40	16.00	35,101.76	95,345.16	
	เสาH 300x300x10x15mm. - 94kg/m.	13,423.20	กก.	35.30	473,838.96	16.00	214,771.20	688,610.16	
	เสาH 250x125x10x19mm. - 55.5kg/m.	14,466.06	กก.	38.79	561,138.47	16.00	231,456.96	792,595.43	
	I 300x150x8x13mm. - 48.3kg/m.	12,645.19	กก.	37.02	468,124.93	16.00	202,323.04	670,447.97	
	I 400x150x12.5x25mm. - 95.8kg/m.	9,053.10	กก.	38.79	351,169.75	16.00	144,849.60	496,019.35	
	I 450x175x11x20mm. - 91.7kg/m.	3,466.26	กก.	38.80	134,490.89	16.00	55,460.16	189,951.05	
	Plate&Bolt - Support (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	115,570.00	115,570.00	0.00	0.00	115,570.00	
	สีกันสนิม พร้อมสีจิ้ง(สีขาว)	2,343.91	ตร.ม.	58.00	135,946.78	38.00	89,068.58	225,015.36	
	รวม				2,562,920.40		1,104,613.54	3,667,533.94	
	โครงหลังคาทางเชื่อมอาคาร								
	CH150x75x6.5x10mm. - 18.6kg/m.	556.61	กก.	27.46	15,284.51	16.00	8,905.76	24,190.27	
	CH250x90x9x13mm. - 34.6kg/m.	1,271.55	กก.	38.50	48,954.68	16.00	20,344.80	69,299.48	
	C 125x50x20x3.2mm. - 6.13kg/m.	254.24	กก.	27.78	7,062.79	16.00	4,067.84	11,130.63	
	Plate&Bolt - Support (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00	3,565.00	
	สีกันสนิม พร้อมสีจิ้ง	103.00	ตร.ม.	58.00	5,974.00	38.00	3,914.00	9,888.00	
	รวม				80,840.97		37,232.40	118,073.37	
	โครงสร้างเหล็กอาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)								
	SP เสาเข็มเหล็ก KEMREX F140x3m. SS400	18.00	ต้น	6,500.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	
	CS1 SQ 100x100x3.2mm.9.52kg/m.	629.75	กก.	33.75	21,254.06	16.00	10,076.00	31,330.06	
	BS1 C 150x75x25x4.0mm. - 10.2kg/m.	653.31	กก.	32.84	21,454.70	16.00	10,452.96	31,907.66	
	BS2 C 100x50x20x3.2mm. - 5.5kg/m.	189.71	กก.	27.78	5,270.14	16.00	3,035.36	8,305.50	
	BS3 C 100x50x20x3.2mm. @1.00m. - 5.5kg/m.	727.65	กก.	27.78	20,214.12	16.00	11,642.40	31,856.52	
	BS4 แป C 75x45x15x2.0mm. @1.00m. -2.86kg/m.	315.32	กก.	26.92	8,488.41	16.00	5,045.12	13,533.53	
	BS5 CH 200x90x8x13.5mm. - 30.3kg/m.	1,940.72	กก.	36.50	70,836.28	16.00	31,051.52	101,887.80	
	BS6 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - 24kg/m.	1,296.54	กก.	29.00	37,599.66	16.00	20,744.64	58,344.30	
	BS7 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - mm. - 24kg/m.	555.66	กก.	29.00	16,114.14	16.00	8,890.56	25,004.70	
	BS8 คานเหล็ก C 75x45x15x2.0mm. @0.30m. - 2.86kg/m	1,141.14	กก.	26.92	30,719.49	16.00	18,258.24	48,977.73	
	Plate&Bolt - Support (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	11,597.00	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00	
	สีกันสนิม พร้อมสีจิ้ง	453.50	ตร.ม.	58.00	26,303.00	38.00	17,233.00	43,536.00	
	รวม				386,851.01		136,429.80	523,280.81	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
 (นายนิพนธ์ ปิ่นทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
 (นายณัฐวัฒน์ ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
 (นายอิสรวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	โครงสร้างเหล็กอาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	SP เสาค้ำเหล็ก KEMREX F140x3m. SS400	14.00	ค้ำ	6,500.00	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	
	CS1 SQ 100x100x3.2mm.9.52kg/m.	489.80	กก.	33.75	16,530.75	16.00	7,836.80	24,367.55	
	BS1 C 200x75x25x3.2mm. - 10.2kg/m.	353.43	กก.	32.84	11,606.64	16.00	5,654.88	17,261.52	
	BS2 C 100x50x20x3.2mm. - 5.5kg/m.	101.06	กก.	27.78	2,807.45	16.00	1,616.96	4,424.41	
	BS3 จันทัน C 100x50x20x3.2mm. @1.00m. - 5.5kg/m.	353.72	กก.	27.78	9,826.34	16.00	5,659.52	15,485.86	
	BS4 แป้ C 75x45x15x2.0mm. @1.00m. -2.86kg/m.	247.75	กก.	26.92	6,669.43	16.00	3,964.00	10,633.43	
	BS5 CH 200x90x8x13.5mm. - 30.3kg/m.	1,049.90	กก.	36.50	38,321.35	16.00	16,798.40	55,119.75	
	BS6 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - 24kg/m.	617.40	กก.	29.00	17,904.60	16.00	9,878.40	27,783.00	
	BS7 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - mm. - 24kg/m.	815.85	กก.	29.00	23,659.65	16.00	13,053.60	36,713.25	
	BS8 คางเหล็ก C 75x45x15x2.0mm. @0.30m. - 2.86kg/m.	627.63	กก.	26.92	16,895.80	16.00	10,042.08	26,937.88	
	Plate&Bolt - Support (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	7,211.00	7,211.00	0.00	0.00	7,211.00	
	สีกันสนิม พร้อมสีจิ้ง	265.88	ตร.ม.	58.00	15,421.04	38.00	10,103.44	25,524.48	
	รวม				257,854.05		84,608.08	342,462.13	
	โครงสร้างเหล็กอาคารที่พักเจ้าหน้าที่								
	SP เสาค้ำเหล็ก KEMREX F140x3m. SS400	6.00	ค้ำ	6,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	CS1 SQ 100x100x3.2mm.9.52kg/m.	209.92	กก.	33.75	7,084.80	16.00	3,358.72	10,443.52	
	BS1 C 200x75x25x3.2mm. - 10.2kg/m.	171.36	กก.	32.84	5,627.46	16.00	2,741.76	8,369.22	
	BS2 C 100x50x20x3.2mm. - 5.5kg/m.	40.43	กก.	27.78	1,123.15	16.00	646.88	1,770.03	
	BS3 จันทัน C 100x50x20x3.2mm. @1.00m. - 5.5kg/m.	233.89	กก.	27.78	6,497.46	16.00	3,742.24	10,239.70	
	BS4 แป้ C 75x45x15x2.0mm. @1.00m. -2.86kg/m.	120.12	กก.	26.92	3,233.63	16.00	1,921.92	5,155.55	
	BS5 CH 200x90x8x13.5mm. - 30.3kg/m.	509.04	กก.	36.50	18,579.96	16.00	8,144.64	26,724.60	
	BS6 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - 24kg/m.	264.60	กก.	29.00	7,673.40	16.00	4,233.60	11,907.00	
	BS7 CH 150x75x9x12.5mm. @2.00m. - mm. - 24kg/m.	264.60	กก.	29.00	7,673.40	16.00	4,233.60	11,907.00	
	BS8 คางเหล็ก C 75x45x15x2.0mm. @0.30m. - 2.86kg/m.	304.30	กก.	26.92	8,191.76	16.00	4,868.80	13,060.56	
	Plate&Bolt - Support (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	3,284.00	3,284.00	0.00	0.00	3,284.00	
	สีกันสนิม พร้อมสีจิ้ง	122.33	ตร.ม.	58.00	7,095.14	38.00	4,648.54	11,743.68	
					115,064.16		38,540.70	153,604.86	
	รวม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายณัฏวาท ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจตะอ้อ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอสิราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หลังคาอาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	- หลังคาบุ METAL SHEET 0.47mm.	51.00	ตร.ม.	290.00	14,790.00	80.00	4,080.00	18,870.00	
	- ครอบหลังคา	24.00	ม.	220.00	5,280.00	50.00	1,200.00	6,480.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	เหมา	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รางระบายน้ำ Stainless ขนาด 0.20x0.15m. พร้อม โครง	17.00	ม.	800.00	13,600.00	25.00	425.00	14,025.00	
	หลังคาอาคารที่พักเจ้าหน้าที่								
	- หลังคาบุ METAL SHEET 0.47mm.	33.00	ตร.ม.	290.00	9,570.00	80.00	2,640.00	12,210.00	
	- ครอบหลังคา	15.00	ม.	220.00	3,300.00	50.00	750.00	4,050.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	เหมา	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	รวม				935,490.00		262,955.00	1,198,445.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	แผงบังแดดอลูมิเนียม หลังคาโรงพักคอยฯ								
	- แผงบังแดดอลูมิเนียม ขนาด มม.หนา 1.2 มม. โครงอลูมิเนียม ดัดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝ้าชายคา aluminum composite หลังคาจุดเทียบรถ	372.00	ตร.ม.	2,600.00	967,200.00		0.00	967,200.00	แก้ไขรูปแบบ
	- (W2) ฝ้าชายคา กรุแผ่น aluminum composite หนา 4mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน พร้อมโครงเหล็ก ฝ้าชายคา aluminum composite หลังคาทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก	260.00	ตร.ม.	1,870.00	486,200.00	0.00	0.00	486,200.00	ใช้กลาง FR
	- (W3) ฝ้าชายคา กรุแผ่น aluminum composite หนา 4mm. สีฟ้าซิลเวอร์ ผิวมัน	234.00	ตร.ม.	1,870.00	437,580.00	0.00	0.00	437,580.00	ใช้กลาง FR
	พร้อมโครงเหล็ก ฝ้าเพดานอาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อขัดผิวทาสีขาว TOA8292								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 m. (หรือ เทียบเท่า)	105.00	ตร.ม.	298.00	31,290.00	75.00	7,875.00	39,165.00	
	ฝ้าเพดานอาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อขัดผิวทาสีขาว TOA8292								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 m. (หรือ เทียบเท่า)	56.00	ตร.ม.	298.00	16,688.00	75.00	4,200.00	20,888.00	
	ฝ้าเพดานอาคารที่พักเจ้าหน้าที่								
	C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อขัดผิวทาสีขาว TOA8292								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 m. (หรือที่	27.00	ตร.ม.	298.00	8,046.00	75.00	2,025.00	10,071.00	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
(นายณรงค์ว ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ฝ้าเพดานโครงทางเชื่อมภายใน								
	C2 ฝ้าชายคา กรุแผ่น aluminum composite หน้า 4mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน พร้อมโครงเหล็ก	49.50	ตร.ม.	1,870.00	92,565.00	0.00	0.00	92,565.00	ใช้กลาง FR
	รวม				2,039,569.00		14,100.00	2,053,669.00	
	งานผนัง								
	ผนังโครงพักคอยฯ								
	W2 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หน้า 4 mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน ติดตั้ง โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	245.00	ตร.ม.	1,870.00	458,150.00	0.00	0.00	458,150.00	ใช้กลาง FR
	ผนังก่ออิฐฉาบ	68.50	ตร.ม.	284.00	19,454.00	82.00	5,617.00	25,071.00	
	ฉาบปูนเรียบ	54.80	ตร.ม.	95.00	5,206.00	95.00	5,206.00	10,412.00	
	ผนังส่วนหลังคาจุดเทียบรถ								
	W3 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หน้า 4 mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน ติดตั้ง โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	52.00	ตร.ม.	1,870.00	97,240.00	0.00	0.00	97,240.00	ใช้กลาง FR
	ผนังส่วนเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกภายใน								
	W2 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หน้า 4 mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน ติดตั้ง โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	42.00	ตร.ม.	1,870.00	78,540.00	0.00	0.00	78,540.00	ใช้กลาง FR
	W4 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หน้า 4 mm. สีขาว ผิวมัน ติดตั้งโครงสร้าง เหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	46.00	ตร.ม.	1,870.00	86,020.00	0.00	0.00	86,020.00	ใช้กลาง FR
	ผนังส่วนเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกภายนอก								
	ผนังก่ออิฐฉาบ	98.00	ตร.ม.	284.00	27,832.00	82.00	8,036.00	35,868.00	
	ฉาบปูนเรียบ	78.40	ตร.ม.	95.00	7,448.00	95.00	7,448.00	14,896.00	
	W7 ผนังเดิม ซ่อมแซมผิวผนัง ทาสี	87.50	ตร.ม.	47.00	4,112.50	34.00	2,975.00	7,087.50	
	W8 ผนังคกแต่งสวนแนวตั้ง ต้นไม้จริง ติดตั้งโครงสร้าง เหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	1.00	เหมา	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	ผนังอาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)								
	W1 ผนังโครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นสปร้าทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 8 mm. ฉาบเรียบ ทาสี สีเทาอ่อน ติดตั้งโครงสร้าง เหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	360.00	ตร.ม.	341.00	122,760.00	95.00	34,200.00	156,960.00	
	W2 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หน้า 4 mm. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน ติดตั้ง โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	190.00	ตร.ม.	1,870.00	355,300.00	0.00	0.00	355,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
		(นายพนิต ปิ่นทรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายธนวัฒน์ ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย จงสอ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนังอาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	W1 ผนัง โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 8 มม. ฉาบเรียบ ทาสี สีเทาอ่อน คัดตั้งโครงสร้าง เหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	155.00	ตร.ม.	341.00	52,855.00	95.00	14,725.00	67,580.00	
	W2 ผนัง โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 8 มม. ฉาบเรียบ ทาสี สีเทาอ่อน คัดตั้งโครงสร้าง เหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	95.00	ตร.ม.	1,870.00	177,650.00	0.00	0.00	177,650.00	
	ผนังอาคารที่พักเจ้าหน้าที่								
	W2 ผนังและเสา โครงสร้างเหล็ก กรุแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิต หนา 4 มม. สีเทาซิลเวอร์ ผิวมัน คัดตั้ง โครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต (หรือเทียบเท่า)	13.00	ตร.ม.	1,870.00	24,310.00	0.00	0.00	24,310.00	
	รวม				1,530,877.50		78,207.00	1,609,084.50	
	งานผิวพื้น								
	ผิวพื้น โถงพักคอยฯ และส่วนหลังคาจุดเทียบรถ								
	FS1 พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 4x4 แกรนิต (4x4 Granite) สีเทาเข้ม (หรือเทียบเท่า)	600.00	ตร.ม.	400.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.
	FS2 พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย 4x4 แกรนิต (4x4 Granite) สีน้ำตาลอมแดงเข้ม (หรือเทียบเท่า)	95.00	ตร.ม.	400.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	เคลือบผิวไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
	FS3 พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย Slate skin สี น้ำตาลอมแดงเข้ม (หรือเทียบเท่า)	54.00	ตร.ม.	400.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	"
	FS4 พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย London Cobble สีน้ำตาลอมแดงอ่อน (หรือเทียบเท่า)	110.00	ตร.ม.	400.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	"
	FS5 พื้น ค.ส.ล. ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย London Cobble สีครีม (หรือเทียบเท่า)	230.00	ตร.ม.	400.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	"
	FP1 พื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบเคลือบพื้น PU รหัสสี PU-060 HF BUFF (BATAGRO) (หรือเทียบเท่า)	118.00	ตร.ม.	500.00	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	(รวมค่าแรง)
	FP2 พื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบเคลือบพื้น PU สี ขาว	40.00	ตร.ม.	500.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	(รวมค่าแรง)
	FP3 พื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบเคลือบพื้น PU สี ฟ้า	12.00	ตร.ม.	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	(รวมค่าแรง)
	FP4 พื้น ค.ส.ล. ฉาบเรียบเคลือบพื้น PU สี เหลือง	47.00	ตร.ม.	500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	(รวมค่าแรง)
	FM1 พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง สีเทาอ่อน (หรือเทียบเท่า)	8.00	ตร.ม.	394.00	3,152.00	201.00	1,608.00	4,760.00	
	F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง สีเทา (หรือเทียบเท่า)	40.00	ตร.ม.	394.00	15,760.00	201.00	8,040.00	23,800.00	
	ผิวพื้นส่วนเรือนอาคารผู้ป่วยนอกภายนอก								
	F3 พื้น ค.ส.ล. ผิวทรายล้าง สีเทา (หรือเทียบเท่า)	60.00	ตร.ม.	394.00	23,640.00	201.00	12,060.00	35,700.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
 (นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
 (นายณรงค์ ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำหมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
 (นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ผิวพื้นอาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)								
	F4 พื้นโครงสร้างเหล็ก ยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 24 มม. ฉาบเรียบเก็บรอยต่อ(หรือเทียบเท่า)	115.00	ตร.ม.	343.75	39,531.25	0.00	0.00	39,531.25	แก้ไขเป็น ซีเมนต์บอร์ด
	ผิวพื้นอาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	F5 พื้นโครงสร้างเหล็ก ยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 24 มม. ขาแนวเก็บรอยต่อ โครงสร้างเหล็กยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 24 มม.	63.00	ตร.ม.	343.75	21,656.25	0.00	0.00	21,656.25	แก้ไขเป็น ซีเมนต์บอร์ด
	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ยี่ห้อ SOSUCO รุ่น PZ7091(40) ขนาด 60X60 cm. ผิวมัน (หรือเทียบเท่า)	63.00	ตร.ม.	289.01	18,207.63	222.00	13,986.00	32,193.63	
	ผิวพื้นอาคารที่พักเจ้าหน้าที่								
	F4 พื้นโครงสร้างเหล็ก ยึดแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 24 มม. ฉาบเรียบเก็บรอยต่อ(หรือเทียบเท่า)	30.00	ตร.ม.	343.75	10,312.50	0.00	0.00	10,312.50	แก้ไขเป็น ซีเมนต์บอร์ด
	รวม				676,359.63		35,694.00	712,053.63	
	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก ภายนอก - ภายใน	881.90	ตร.ม.	44.00	38,803.60	34.00	29,984.60	68,788.20	
	รวม				38,803.60		29,984.60	68,788.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	ประตู-หน้าต่าง อาคารร้านค้า หมายเลข (1 - 6)								
	D1 ประตูบานเลื่อนสลับ อะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว กระฉกใส หนา 6 มม. ขนาด 3.80x2.80m.	6.00	ชุด	19,800.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	
	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 2"x4" สีขาว ขนาด 0.90x2.00m.	6.00	ชุด	3,150.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	
	W3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ด้านข้างและด้านบนติดคายอะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว ขนาด 1.20x0.60m.	6.00	ชุด	1,360.80	8,164.80	0.00	0.00	8,164.80	
	ประตู-หน้าต่าง อาคารร้านค้า หมายเลข (7)								
	D3 ประตูบานเลื่อนเปิดเดี่ยว อะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว กระฉกใส หนา 6 มม. ขนาด 2.65x2.20m.	1.00	ชุด	11,018.70	11,018.70	0.00	0.00	11,018.70	
	D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC 2"x4" สีขาว ขนาด 0.90x2.00m.	1.00	ชุด	3,402.00	3,402.00	0.00	0.00	3,402.00	
	W1 หน้าต่างบานติดคาย อะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว กระฉกใส หนา 6 มม. ขนาด 5.85x2.20m.	2.00	ชุด	20,700.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
	W2 หน้าต่างบานติดคาย อะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว กระฉกใส หนา 6 มม. ขนาด 2.65x2.20m.	1.00	ชุด	11,018.70	11,018.70	0.00	0.00	11,018.70	
	ประตู-หน้าต่าง ส่วนเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอกภายนอก								
	D2 ประตูบานเลื่อนเปิดคู่ อะลูมิเนียม 2"x4" สีขาว กระฉกใส หนา 6 มม. ขนาด 5.50x2.80m.	1.00	ชุด	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	
	รวม				235,204.20		0.00	235,204.20	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ปกครองบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
		(นายพนิต ปิ่นทะรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายธนรัตน์ ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจใส่ออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบน้ำเสีย								
	ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	- Dia. 2 1/2"	58.00	ม.	87.60	5,080.80	60.00	3,480.00	8,560.80	
	- Dia. 4"	4.00	ม.	183.75	735.00	120.00	480.00	1,215.00	
	- Dia. 6"	28.00	ม.	293.25	8,211.00	250.00	7,000.00	15,211.00	
	- Fitting & Accessories ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	7,013.40	7,013.40	2,104.02	2,104.02	9,117.42	
	- Hanger & Support ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	4,208.04	4,208.04	1,262.41	1,262.41	5,470.45	
	- ค่าทดสอบ, ค่าความสะอาดและหาสีท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	1,402.68	1,402.68	420.80	420.80	1,823.48	
	ถังดักไขมัน 40 ลิตร	7.00	ชุด	4,200.00	29,400.00	300.00	2,100.00	31,500.00	
	ถังกรอง-กรองไร้อากาศ ขนาด 5 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	23,561.00	23,561.00	4,000.00	4,000.00	27,561.00	
	ถังกรอง-กรองไร้อากาศ ขนาด 2 ลบ.ม./วัน	1.00	ชุด	8,790.00	8,790.00	2,400.00	2,400.00	11,190.00	
	บ่อกักคองกรีด	13.00	บ่อ	1,380.00	17,940.00	1,350.00	17,550.00	35,490.00	
	ท่อระบายน้ำ RCP. 0.40 m.	56.00	ม.	310.00	17,360.00	220.00	12,320.00	29,680.00	
	คอฝาบ่อกักเดิม	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวม				133,701.92		53,117.24	186,819.16	
	งานระบบระบายน้ำฝน								
	ท่อ PVC ชั้น 8.5								
	- Dia. 2"	15.00	ม.	53.73	805.95	40.00	600.00	1,405.95	
	- Dia. 2 1/2"	20.00	ม.	87.60	1,752.00	50.00	1,000.00	2,752.00	
	- Dia. 4"	160.00	ม.	192.75	30,840.00	100.00	16,000.00	46,840.00	
	- Dia. 6"	35.00	ม.	293.25	10,263.75	200.00	7,000.00	17,263.75	
	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	21,830.85	21,830.85	6,549.26	6,549.26	28,380.11	
	30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	13,098.51	13,098.51	3,929.55	3,929.55	17,028.06	
	ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.00	เหมา	4,366.17	4,366.17	1,309.85	1,309.85	5,676.02	
	- Dia. 2"	1.00	ชุด	217.00	217.00	200.00	200.00	417.00	
	- Dia. 2 1/2"	2.00	ชุด	217.00	434.00	250.00	500.00	934.00	
	- Dia. 4"	6.00	ชุด	369.00	2,214.00	400.00	2,400.00	4,614.00	
	- Dia. 6"	2.00	ชุด	578.00	1,156.00	600.00	1,200.00	2,356.00	
	รวม				86,978.23		40,688.66	127,666.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
 (นายพนิต ปิ่นทรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
 (นายณวัตร ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชัยคำมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
 (นายเอกชัย ใจสะอาด)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
4	หมวดงานระบบป้องกันและระดับอัคคีภัย								
	งานระบบป้องกันและระดับอัคคีภัย								
	ถังดับเพลิงผงเคมีแห้งมือถือ ขนาด 15 ปอนด์	3.00	ชุด	1,580.00	4,740.00	200.00	600.00	5,340.00	
	กระดิ่งไฟฟ้าสำหรับแจ้งเตือน	3.00	ชุด	670.00	2,010.00	110.00	330.00	2,340.00	
	อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Station	3.00	ชุด	990.00	2,970.00	135.00	405.00	3,375.00	
	เคเบิลและร้อยสาย	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	350.00	2,100.00	4,800.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	เหมา	1,000.00	1,000.00	390.00	390.00	1,390.00	
	รวม				13,420.00		3,825.00	17,245.00	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 18 ช่อง แมน 80AT 3P : LP 1	1.00	ชุด	16,700.00	16,700.00	1,000.00	1,000.00	17,700.00	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 4 ช่อง แมน 40AT 2P : CU ๒	6.00	ชุด	3,580.00	21,480.00	400.00	2,400.00	23,880.00	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 4 ช่อง แมน 32AT 2P : CU 8	1.00	ชุด	3,800.00	3,800.00	400.00	400.00	4,200.00	
	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 6 ช่อง แมน 50AT 2P : CU 7	1.00	ชุด	4,250.00	4,250.00	500.00	500.00	4,750.00	
	ตู้มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 8 ช่อง	1.00	ชุด	4,223.00	4,223.00	500.00	500.00	4,723.00	
	มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 15(45A)	8.00	ชุด	1,184.00	9,472.00	150.00	1,200.00	10,672.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	4,000.00	4,000.00	1,800.00	1,800.00	5,800.00	
	รวม				63,925.00		7,800.00	71,725.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	ดวง โคมคาวานีไลท์กลมขอบขาว ชนิดฝังฝ้า 4 นิ้ว LED 9w. Daylight	85.00	ชุด	160.00	13,600.00	115.00	9,775.00	23,375.00	
	ดวง โคมคาวานีไลท์กลมขอบขาว ชนิดฝังฝ้า 6 นิ้ว LED 17w. Daylight	52.00	ชุด	215.00	11,180.00	115.00	5,980.00	17,160.00	
	โคมไฮเบย์ LED 100w. Daylight	14.00	ชุด	2,998.00	41,972.00	650.00	9,100.00	51,072.00	
	โคมแขวน โคมไฮเบย์	54.00	เมตร	120.00	6,480.00	80.00	4,320.00	10,800.00	
	โคมไฟติดผนังภายนอก LED E27 2x5w. Daylight	10.00	ชุด	793.00	7,930.00	165.00	1,650.00	9,580.00	
	ไฟเส้น LED Strip light 4.8w/m.,	198.00	เมตร	85.00	16,830.00	80.00	15,840.00	32,670.00	
	ราง Aluminum PW-BAPL002s หรือเทียบเท่า	198.00	เมตร	215.00	42,570.00	135.00	26,730.00	69,300.00	
	โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x3.8w. 12V. 4.5AH	3.00	ชุด	1,112.15	3,336.45	150.00	450.00	3,786.45	
	โคมไฟป้ายทางออก รุ่น SLIM 3.6V.	0.00	ชุด	1,900.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวม				148,898.45		75,345.00	224,243.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักอาศัยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
 (นายนิพนธ์ ปิ่นทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
 (นายณัฏฐ์ ประสพโชค)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
 (นายเอกชัย ใจสะอาด)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า								
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมหน้ากากพลาสติก	28.00	ชุด	70.00	1,960.00	80.00	2,240.00	4,200.00	
	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว พร้อมหน้ากากพลาสติก	4.00	ชุด	120.00	480.00	90.00	360.00	840.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมหน้ากากพลาสติก	19.00	ชุด	190.00	3,610.00	90.00	1,710.00	5,320.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมหน้ากากกันน้ำ	11.00	ชุด	550.00	6,050.00	115.00	1,265.00	7,315.00	
	Junction Box for Air. Single Phase 20A.	8.00	ชุด	200.00	1,600.00	150.00	1,200.00	2,800.00	
	Accessories, Fitting	1.00	งาน	1,370.00	1,370.00	411.00	411.00	1,781.00	
	รวม				15,070.00		7,186.00	22,256.00	
	งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	4 sq.mm.IEC01	118.00	ม.	21.00	2,478.00	10.00	1,180.00	3,658.00	
	2.5 sq.mm.IEC01	4,078.00	ม.	10.11	41,228.58	7.00	28,546.00	69,774.58	
	2x2.5 sq.mm.VCT	78.00	ม.	51.24	3,996.72	14.00	1,092.00	5,088.72	
	EMT dia.3/4"	81.00	ม.	44.80	3,628.80	24.00	1,944.00	5,572.80	
	EMT dia.1/2"	1,800.00	ม.	31.03	55,854.00	22.00	39,600.00	95,454.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ (Fitting & Accessories)	1.00	งาน	10,718.61	10,718.61	3,216.00	3,216.00	13,934.61	
	อุปกรณ์แขวนและรองรับ (Hanger & Support)	1.00	งาน	22,107.00	22,107.00	6,632.00	6,632.00	28,739.00	
	รวม				140,011.71		82,210.00	222,221.71	
	งานระบบเมนไฟฟ้า								
	35 Sq.mm. IEC01	736.00	ม.	166.70	122,691.20	30.00	22,080.00	144,771.20	
	10 Sq.mm. IEC01	184.00	ม.	49.30	9,071.20	16.00	2,944.00	12,015.20	
	10 Sq.mm. NYY	120.00	ม.	70.50	8,460.00	22.00	2,640.00	11,100.00	
	6 Sq.mm. NYY	583.00	ม.	58.80	34,280.40	20.00	11,660.00	45,940.40	
	4 Sq.mm. NYY	262.00	ม.	39.40	10,322.80	15.00	3,930.00	14,252.80	
	EMT. Ø 1-1/2"	179.00	ม.	185.00	33,115.00	38.00	6,802.00	39,917.00	
	HDPE I (PN 6) 40mm.	52.00	ม.	34.00	1,768.00	20.00	1,040.00	2,808.00	
	HDPE I (PN 6) 32mm.	287.00	ม.	24.00	6,888.00	19.00	5,453.00	12,341.00	
	บ่อพักสายไฟ 60x60 cm. พร้อมฝาเหล็กหล่อ	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	2,000.00	4,000.00	34,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ (Fitting & Accessories)	1.00	งาน	21,773.00	21,773.00	6,532.00	6,532.00	28,305.00	
	อุปกรณ์แขวนและรองรับ (Hanger & Support)	1.00	งาน	8,354.00	8,354.00	2,506.00	2,506.00	10,860.00	
	รวม				286,723.60		69,587.00	356,310.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักอาศัยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566							
		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายณัฏฐ์ ประสพโชค)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	2.00	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	
	รวม				0.00		3,000.00	3,000.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง								
	งานติดตั้งท่อน้ำยาหุ้มฉนวน Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	2.00	ชุด	1,600.00	3,200.00	480.00	960.00	4,160.00	
	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	1,100.00	1,100.00	165.00	165.00	1,265.00	
	รวม				4,600.00		1,215.00	5,815.00	
	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง 8 นิ้ว	8.00	ชุด	1,029.00	8,232.00	400.00	3,200.00	11,432.00	
	Accessories, และ support	1.00	งาน	2,469.60	2,469.60	200.00	200.00	2,669.60	
	รวม				10,701.60		3,400.00	14,101.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

[illegible]

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย	ตาราง Factor F งานอาคาร															
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%															
เริ่มใช้ 17 ตุลาคม 2565	เงินประกันผลงานหัก 0%															
กรอกราคา ลงในช่องนี้	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%															
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ 14,189,975 บาท	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%															
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">B</td><td style="width: 40%; text-align: center;">10,000,000</td><td style="width: 55%;">B : ค่างานต้นทุนต่ำ</td></tr> <tr><td>A</td><td style="text-align: center;">14,189,975</td><td>A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้</td></tr> <tr><td>C</td><td style="text-align: center;">15,000,000</td><td>C : ค่างานต้นทุนสูง</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">D</td><td style="width: 40%; text-align: center;">1.2943</td><td style="width: 55%;">D : Factor F ต้นต่ำ</td></tr> <tr><td>E</td><td style="text-align: center;">1.2594</td><td>E : Factor F ต้นสูง</td></tr> </table>	B	10,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	A	14,189,975	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	C	15,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	D	1.2943	D : Factor F ต้นต่ำ	E	1.2594	E : Factor F ต้นสูง	
B	10,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ														
A	14,189,975	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้														
C	15,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง														
D	1.2943	D : Factor F ต้นต่ำ														
E	1.2594	E : Factor F ต้นสูง														
Factor F = 1.2651 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ																
A * Factor F 17,951,737																

ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
500,000	1.3074
1,000,000	1.3050
2,000,000	1.3035
5,000,000	1.3003
10,000,000	1.2943
15,000,000	1.2594
20,000,000	1.2518
25,000,000	1.2248
30,000,000	1.2164
40,000,000	1.2161
50,000,000	1.2159
60,000,000	1.2061
70,000,000	1.2050
80,000,000	1.2050
90,000,000	1.2049
100,000,000	1.2049
150,000,000	1.2023
200,000,000	1.2023
250,000,000	1.2013
300,000,000	1.1951
350,000,000	1.1866
400,000,000	1.1858
500,000,000	1.1853
500,000,001	1.1788

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายณรัตน์ ประสพโชค)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ใจละอ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)