

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช จำนวน ๑ งาน.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....หอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงพื้นที่ภายในหอผู้ป่วยจิตเวชให้เหมาะสมกับการใช้งาน.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๗๐๑,๒๖๙.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....จำนวน ๒๐ แผ่น

๖.๒ปร.๕.....จำนวน ๔ แผ่น

๖.๓ปร.๖.....จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายนิพนธ์ ปันทะรส.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....ประธานกรรมการ.....

๗.๒นางสาวศิริภรณ์ อรุณทอง.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....กรรมการ.....

๗.๓นายณัฐเมธี นพชัยอนันต์.....นายแพทย์ชำนาญการ.....กรรมการ.....

๗.๔นายนิติพงษ์ กัลลหะ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....

๗.๕นายเอกชัย ใจละออ.....วิศวกรโยธา.....กรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

[illegible]



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ปฏิบัติพร									
แบบเลขที่				ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568					
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ		
(นางสาวจิราภรณ์ อรุโณทอง)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				กรรมการ		
(นายณัฐเมธี นพชัยนันต์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ				กรรมการ		
(นายนิติพงษ์ กัททะ)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน				กรรมการ		
(นายเอกชัย ใจทะฮอ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ		
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานรื้อถอนและขนย้าย								
	- งานรื้อถอนผนังเดิม	290.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	11,600.00	11,600.00	โอนไป
	- งานรื้อถอนประตูเดิม	7.00	ชุด	0.00	0.00	150.00	1,050.00	1,050.00	โอนไป
	- งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมเดิม	150.00	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	22,500.00	22,500.00	โอนไป
	- งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียมเดิม	7.00	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	1,050.00	1,050.00	โอนไป
	- งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า	630.00	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	50,400.00	50,400.00	โอนไป
	- งานรื้อถอนงานระบบปรับอากาศ	630.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	18,900.00	18,900.00	โอนไป
	1.2 งานโครงสร้าง								
	โครงสร้างเสริมพื้นระบียง								
	- เหล็กกล่อง 4-100x50x3.2 มม.	30.00	ท่อน	1,196.00	35,880.00	-	-	35,880.00	
	- เหล็ก Plate 9 mm. + Bolt	90.00	ชุด	300.00	27,000.00	150.00	13,500.00	40,500.00	
	- งานสีกันสนิม	76.00	ตร.ม.	58.00	4,408.00	35.00	2,660.00	7,068.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	210.30	กก.	-	-	10.00	2,103.00	2,103.00	
	- ไม้เทียม	76.00	ตร.ม.	1,100.00	83,600.00	90.00	6,840.00	90,440.00	
	โครงสร้างกำแพงเหล็กนิก								
	- เหล็กกล่อง 4-100x50x2.3 มม.	66.00	กก.	1,015.00	66,990.00	-	-	66,990.00	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 1.525*3.05 ม.	116.78	ตร.ม.	400.00	46,710.00	120.00	14,013.00	60,723.00	
	- เหล็ก Plate 6 mm. + Bolt	44.00	ชุด	250.00	11,000.00	150.00	6,600.00	17,600.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	339.24	กก.	-	-	10.00	3,392.40	3,392.40	
	- งานสีกันสนิม	150.00	ตร.ม.	58.00	8,700.00	35.00	5,250.00	13,950.00	
	1.3 งานสถาปัตยกรรม								
	1.3.1 งานตกแต่งผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐฉาบปูน 20x60x7.5 ซม. (ผ1 ผ2 ผ3)	428.00	ตร.ม.	273.00	116,844.00	53.00	22,684.00	139,528.00	
	- งานฉาบปูนเรียบ	856.00	ตร.ม.	120.00	102,720.00	87.00	74,472.00	177,192.00	
	- งานสีกันผิว (ผ0)	281.00	ตร.ม.	60.00	16,860.00	87.00	24,447.00	41,307.00	
	- งานฉาบกรุกระเบื้อง 30x60 ซม. (ผ2)	148.00	ตร.ม.	550.00	81,400.00	181.00	26,788.00	108,188.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2566							
ลายเซ็น (นายนิพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
ลายเซ็น (นางสาวจิราภรณ์ อรุโณทอง)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					กรรมการ	
ลายเซ็น (นายณัฐเมธี นพชัยอนันต์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ					กรรมการ	
ลายเซ็น (นายนิติพงษ์ กัลลหะ)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน					กรรมการ	
ลายเซ็น (นายเอกชัย ใจตะออย)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
ที่				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1.3.2 งานตกแต่งพื้น								
	- พื้นกระเบื้องยาง FI(หนาไม่น้อยกว่า12.00มม.)	428.00	ตร.ม.	550.00	235,400.00	120.00	51,360.00	286,760.00	
	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60ซม. F2	42.00	ตร.ม.	600.00	25,200.00	222.00	9,324.00	34,524.00	
	- งานSelf Leveling	428.00	ตร.ม.	150.00	64,200.00	100.00	42,800.00	107,000.00	
	- งานบัวพื้น PVC	287.00	ม.	90.00	25,830.00	40.00	11,480.00	37,310.00	
	1.3.3 งานตกแต่งฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โกรนกรั่วเหล็ก ขุดสังกะสี	504.00	ตร.ม.	298.00	150,192.00	75.00	37,800.00	187,992.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. รมัดกันความชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ โกรนกรั่วเหล็กขุดสังกะสี	42.00	ตร.ม.	343.00	14,406.00	75.00	3,150.00	17,556.00	
	1.3.4 งานวางกบประตู								
	- D1 บานเปิดสลักตู้	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	5,100.00	10,200.00	44,200.00	
	- D1a บานเปิดสลักตู้	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	4,800.00	4,800.00	20,800.00	
	- D2 บานเปิดเดี่ยว	15.00	ชุด	13,500.00	202,500.00	4,050.00	60,750.00	263,250.00	
	- D3 บานเปิดเดี่ยว PVC	5.00	ชุด	6,000.00	30,000.00	1,800.00	9,000.00	39,000.00	
	- D3a บานเปิดเดี่ยว	4.00	ชุด	14,000.00	56,000.00	4,200.00	16,800.00	72,800.00	
	- D4 บานเปิดเดี่ยว	2.00	ชุด	13,500.00	27,000.00	4,050.00	8,100.00	35,100.00	
	1.3.5 งานวางกบหน้าต่าง								
	- W1 หน้าต่างบานติดตาย	4.00	ชุด	88,816.00	355,264.00	26,644.80	106,579.20	461,843.20	
	- W1a หน้าต่างบานติดตาย	7.00	ชุด	39,650.00	277,550.00	11,895.00	83,265.00	360,815.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนบานติดตาย	1.00	ชุด	7,800.00	7,800.00	2,340.00	2,340.00	10,140.00	
	- W3 หน้าต่างบานสับแล	2.00	ชุด	1,680.00	3,360.00	504.00	1,008.00	4,368.00	
	1.3.6 งานทาสี								
	- งานทาสีผนัง (ภายใน)	1,137.00	ตร.ม.	35.00	39,795.00	30.00	34,110.00	73,905.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	546.00	ตร.ม.	33.00	18,018.00	30.00	16,380.00	34,398.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่			ประมาณราคามือ - 5 ก.ค. 2566						
 (นายนิพนธ์ ปิยะเทศ)			ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
 (นางสาวจิราภรณ์ ชูไธทอง)			ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				กรรมการ	
 (นายณัฐเมธี นพชัยอนันต์)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ				กรรมการ	
 (นายนิติพงษ์ กัลลหะ)			ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน				กรรมการ	
 (นายเอกชัย จิตะออย)			ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล								
	- สุขภัณฑ์ชักโครก	8.00	ชุด	6,500.00	52,000.00	450.00	3,600.00	55,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	2,180.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- ชุดสุขภัณฑ์ระดับเลส	8.00	ชุด	690.00	5,520.00	70.00	560.00	6,080.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝัง (เคาน์เตอร์ห้องป้รวม)	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าห้องป้รวม	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	450.00	450.00	32,450.00	
	- เคาน์เตอร์ล้างมือห้องพยาบาล	1.00	ชุด	32,000.00	32,000.00	450.00	450.00	32,450.00	
	- สายน้ำดี	16.00	ชุด	290.00	4,640.00	70.00	1,120.00	5,760.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	600.00	3,000.00	70.00	350.00	3,350.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	800.00	4,000.00	70.00	350.00	4,350.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถชาย	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	70.00	210.00	4,710.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้าเดี่ยว	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	150.00	450.00	4,050.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.00	ชุด	690.00	5,520.00	120.00	960.00	6,480.00	
	- สติ๊กเกอร์ส้ว 2 ทาง	8.00	ชุด	390.00	3,120.00	50.00	400.00	3,520.00	
	- สติ๊กเกอร์ส้ว 1 ทาง	8.00	ชุด	410.00	3,280.00	50.00	400.00	3,680.00	
	- วาล์วฝักบัว 1 ทาง	5.00	ชุด	690.00	3,450.00	70.00	350.00	3,800.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
	- ราวจวนผ้า	5.00	ชุด	180.00	900.00	130.00	650.00	1,550.00	
	- ที่ใส่สบู่	5.00	ชุด	370.00	1,850.00	120.00	600.00	2,450.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นหลิ่ว	6.00	ชุด	690.00	4,140.00	150.00	900.00	5,040.00	
	- กระชกเงาเรียบ	5.00	ชุด	890.00	4,450.00	120.00	600.00	5,050.00	
	- ผนังห้องน้ำส้วรูป (พร้อมติดตั้ง)	7.00	ชุด	16,500.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
1.5	งาน Build in								
	- FB1 ตู้เก็บของ	14.00	ชุด	23,000.00	322,000.00	6,900.00	96,600.00	418,600.00	
	- FB2 เคาน์เตอร์ลอยพร้อมลิ้นชัก	1.00	ชุด	71,250.00	71,250.00	21,375.00	21,375.00	92,625.00	
	- FB3 เคาน์เตอร์ลอยพร้อมลิ้นชัก	1.00	ชุด	165,000.00	165,000.00	49,500.00	49,500.00	214,500.00	
	- WB1 กรุผนังหัวเตียง	120.42	ตร.ม.	1,025.00	123,430.50	800.00	96,336.00	219,766.50	
	- WB2 กรุผนังหัวเตียง	48.00	ตร.ม.	500.00	24,000.00	800.00	38,400.00	62,400.00	
	- WB3 กรุผนังหัวเตียง	56.00	ตร.ม.	500.00	28,000.00	800.00	44,800.00	72,800.00	
	- งานผนังปูพองน้ำคุณภาพดีพร้อมปิดด้วยผ้า	189.00	ตร.ม.	4,000.00	756,000.00	450.00	85,050.00	841,050.00	
1.6	งานกราฟฟิค								
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	แผ่น	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	




[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่				ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2566					
(นายพนิต เป็นพระยศ)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ					
(นางสาวจิราภรณ์ ชูไธทอง)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	กรรมการ					
(นายณัฐเมธี นพชัยอนันต์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ					
(นายนิติพงษ์ กัททะ)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ					
(นายเอกชัย ใจละออ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	2.1 งานระบบไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ผู้ดูแลจ่ายไฟฟ้าวงจรรย่อย PANEL BOARD								
	ตู้ LP3.1 สำหรับระบบปรับอากาศ	1.00	ชุด	24,552.96	24,552.96	3,000.00	3,000.00	27,552.96	
	ตู้ LP3.2 สำหรับระบบแสงสว่าง	1.00	ชุด	22,114.56	22,114.56	3,000.00	3,000.00	25,114.56	
	ตู้ LP3.3 สำหรับระบบเดินไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง	1.00	ชุด	31,257.60	31,257.60	3,000.00	3,000.00	34,257.60	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี คิดเป็นงานเพิ่ม	1.00	งาน	-	-	-	-	-	ไม่มี
	ระบบสายไฟฟ้าและทางเดินสายไฟฟ้าแบบแรงต่ำเชื่อมต่อกับตู้ LP3.1,LP3.2,LP3.3				-		-	-	
	สายไฟ จัดหาและจัดเตรียมโดยทางโรงพยาบาล	-	เหมา	-	-	-	-	-	ใช้ของ
	ทางเดินสายไฟ จัดหาและจัดเตรียมโดยทางโรงพยาบาล	-	เหมา	-	-	-	-	-	ใช้ของ
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี คิดเป็นงานเพิ่ม	-	งาน	-	-	-	-	-	ไม่มี
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- LED PANEL 24W 6500K (11") กลม	43.00	ชุด	420.00	18,060.00	150.00	6,450.00	24,510.00	
	- LED PANEL 18W 6500K (8") กลม	37.00	ชุด	300.00	11,100.00	150.00	5,550.00	16,650.00	
	- LED PANEL 15W 6500K (7") กลม	37.00	ชุด	255.00	9,435.00	150.00	5,550.00	14,985.00	
	- หน้ากากพลาสติก 1 ช่อง	23.00	ชุด	26.40	607.20	15.00	345.00	952.20	
	- หน้ากากพลาสติก 2 ช่อง	3.00	ชุด	26.40	79.20	15.00	45.00	124.20	
	- สวิตช์ทางเดียว สีขาว	18.00	ชุด	45.60	820.80	75.00	1,350.00	2,170.80	
	- สวิตช์สองทาง สีขาว	8.00	ชุด	84.00	672.00	82.50	660.00	1,332.00	
	- JEC01 2.5 Sq.mm.	3,200.00	ม.	11.62	37,171.20	7.00	22,400.00	59,571.20	
	- uPVC 1/2"	1,800.00	ม.	22.40	40,320.00	22.50	40,500.00	80,820.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	248.00	ม.	12.00	2,976.00	11.00	2,728.00	5,704.00	
	- Wire Way 100 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	12.00	ม.	417.86	5,014.29	150.00	1,800.00	6,814.29	
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	20,160.00	20,160.00	6,048.00	6,048.00	26,208.00	
	ระบบเคเบิลไฟฟ้า และระบบกราวด์								
	- เคเบิลคู่ ขาเสียบกลมแบบ มีกราวด์ สีขาว	23.00	ชุด	194.40	4,471.20	90.00	2,070.00	6,541.20	
	- หน้ากากพลาสติก 3 ช่อง สีขาว	23.00	ชุด	24.00	552.00	15.00	345.00	897.00	
	- Emergency Light LED 2 x 9W BACK UP 2Hrs. รุ่น MCU209NC2-R	15.00	ชุด	3,840.00	57,600.00	300.00	4,500.00	62,100.00	

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568							
		(นายนิพนธ์ บันทะรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นางสาวจิราภรณ์ สุโรตอง)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				กรรมการ	
		(นายณัฐกร นพชัยอนันต์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ				กรรมการ	
		(นายนิติพงษ์ กัททะ)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน				กรรมการ	
		(นายเชกชัย ไชยะบูน)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- EXIT SIGN LIGHT SIDE 2 LED Strip 1x18W NI-Mh 3.6V-1800 mAh รุ่น SLS1-10LED/D (A)	8.00	ชุด	1,788.00	14,304.00	300.00	2,400.00	16,704.00	
	- IEC01 4 sq.mm.	2,500.00	ม.	17.95	44,880.00	10.00	25,000.00	69,880.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	1,400.00	ม.	11.62	16,262.40	7.00	9,800.00	26,062.40	
	- uPVC 1/2"	1,400.00	ม.	22.40	31,360.00	22.50	31,500.00	62,860.00	
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เหมา	15,680.00	15,680.00	4,704.00	4,704.00	20,384.00	
	2.2 ระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต								
	- ชุด SW. HUB และอุปกรณ์ตู้ในตู้ RACK	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	ไม่มีมูลค่า
	- ACCESS POINT	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่มีมูลค่า
	- เคเบิลคอมพิวเตอร์ Cat6	12.00	ชุด	504.00	6,048.00	210.00	2,520.00	8,568.00	
	- หน้กาก 1 ช่อง	15.00	ชุด	60.00	900.00	15.00	225.00	1,125.00	
	- UTP Cat6	1,830.00	ม.	20.40	37,332.00	15.00	27,450.00	64,782.00	
	- uPVC 1/2"	540.00	ม.	22.40	12,096.00	22.50	12,150.00	24,246.00	
	- uPVC 3/4"	690.00	ม.	34.80	24,012.00	30.00	20,700.00	44,712.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	30.00	ม.	12.00	360.00	11.00	330.00	690.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	18,054.00	18,054.00	18,054.00	18,054.00	36,108.00	
	2.3 ระบบสายสัญญาณโทรศัพท์								
	- ตู้ TC	1.00	เหมา	-	-	-	-	-	ไม่มีมูลค่า
	- เคเบิลโทรศัพท์ชนิด RJ11	3.00	ชุด	216.00	648.00	90.00	270.00	918.00	
	- TIEV 4C-0.65 mm.	320.00	ชุด	10.10	3,231.36	7.00	2,240.00	5,471.36	
	- uPVC 1/2"	290.00	ม.	22.40	6,496.00	22.50	6,525.00	13,021.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	3,248.00	3,248.00	974.40	974.40	4,222.40	
				</					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้สื่อข่าว									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568							
		(นายนิพนธ์ ปิมทะรส)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ	
		(นางสาวจริยากรณ์ อรุ โนทอง)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ		กรรมการ	
		(นายณัฐเมธี นพชอนันต์)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการ		กรรมการ	
		(นายนิติพงษ์ กัลหะ)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ	
		(นายเอกชัย จงละออง)		ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา		กรรมการ	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
ที่				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.4 ระบบสายสัญญาณโทรทัศน์								
	- เสารับสัญญาณโทรทัศน์ และ TV BOX ตำแหน่งเดิม	-	เหมา	-	-	-	-	-	ไม่ระบุ
	- TV 65"	2.00	เครื่อง	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- TV 43"	3.00	เครื่อง	-	-	500.00	1,500.00	1,500.00	
	- เคเบิลโทรทัศน์ RG-6	6.00	ชุด	249.60	1,497.60	90.00	540.00	2,037.60	
	- 4 WAY SPLITTER	2.00	ชุด	216.00	432.00	90.00	180.00	612.00	
	- RG11	80.00	ม.	24.00	1,920.00	15.00	1,200.00	3,120.00	
	- RG6	350.00	ม.	18.00	6,300.00	15.00	5,250.00	11,550.00	
	- uPVC 1/2"	430.00	ม.	22.40	9,632.00	22.50	9,675.00	19,307.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,816.00	4,816.00	1,444.80	1,444.80	6,260.80	
	2.5 ระบบเสียง								
	- ลำโพงติดเพดาน Ceiling Mount Speaker 6W 6"	22.00	ชุด	1,068.00	23,496.00	300.00	6,600.00	30,096.00	
	- ควบคุมปรับเสียง SOUND VOLUME CONTROL 6 W	5.00	ชุด	1,140.00	5,700.00	300.00	1,500.00	7,200.00	
	- ควบคุมปรับเสียง SOUND VOLUME CONTROL 12 W	2.00	ชุด	1,440.00	2,880.00	300.00	600.00	3,480.00	
	- ควบคุมปรับเสียง SOUND VOLUME CONTROL 30 W	2.00	ชุด	1,920.00	3,840.00	300.00	600.00	4,440.00	
	- ควบคุมปรับเสียง SOUND VOLUME CONTROL 60 W	1.00	ชุด	2,160.00	2,160.00	300.00	300.00	2,460.00	
	- มิกเซอร์มอนปี Digital PA Amplifier + MP3 + 5 Zone (240W)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	4,500.00	4,500.00	25,500.00	
	- ไมโคร โฟนประกาศ Chime Microphone	1.00	ชุด	5,640.00	5,640.00	300.00	300.00	5,940.00	
	- สายลำโพง SPEAKER CABLE 2C, 16 AWG	330.00	ม.	45.60	15,048.00	15.00	4,950.00	19,998.00	
	- uPVC 1/2"	240.00	ม.	22.40	5,376.00	22.50	5,400.00	10,776.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	50.00	ม.	12.00	600.00	15.00	750.00	1,350.00	
	- Wire Way 150 x 100 mm. 1.2 mm. EPOXY PAINT	5.00	ม.	503.57	2,517.86	225.00	1,125.00	3,642.86	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	2,688.00	2,688.00	806.40	806.40	3,494.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป้าวจิตเวช									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568							
(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ						ประธานกรรมการ
(นางสาวจิราภรณ์ อรุณทอง)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ						กรรมการ
(นายณัฐเมธี นพขยอนันต์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ						กรรมการ
(นายนิติพนธ์ กัลลหะ)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน						กรรมการ
(นายเอกชัย ใจทะฮอ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา						กรรมการ
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.6 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
	- TV 65"	1.00	เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- UPS 1000VA	1.00	ชุด	6,720.00	6,720.00	450.00	450.00	7,170.00	
	- 6TB HDD	1.00	ชุด	6,720.00	6,720.00	450.00	450.00	7,170.00	
	- PoE Switch 48 Port	1.00	ชุด	34,548.00	34,548.00	4,500.00	4,500.00	39,048.00	
	- เครื่องบันทึกภาพ 32ช่อง	1.00	ชุด	27,600.00	27,600.00	4,500.00	4,500.00	32,100.00	
	- กล้องวงจรปิด 2MP	28.00	ชุด	1,560.00	43,680.00	750.00	21,000.00	64,680.00	
	- Rack 9U/W.+ Heavy Duty Fan + Universal Outlet	1.00	ชุด	6,964.80	6,964.80	1,500.00	1,500.00	8,464.80	
	- UTP Cat6	660.00	ม.	20.40	13,464.00	15.00	9,900.00	23,364.00	
	- uPVC 1/2"	590.00	ม.	22.40	13,216.00	22.50	13,275.00	26,491.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	40.00	ม.	12.00	480.00	15.00	600.00	1,080.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	6,608.00	6,608.00	1,982.40	1,982.40	8,590.40	
	2.7 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ตู้แจ้งเตือนเพลิงไหม้ FCP	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	ไม่พบใบ
	- กระดิ่งเตือนภัย ไซ้ของเดิมย้ายติดตั้งใหม่	2.00	ชุด	-	-	225.00	450.00	450.00	ไม่พบใบ
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ไซ้ของเดิมย้ายติดตั้งใหม่	2.00	ชุด	-	-	225.00	450.00	450.00	ไม่พบใบ
	- ตัวตรวจจับควันชนิดไฟได้อิเล็กทริกแบบ 2 สาย ไซ้ของเดิมย้าย ติดตั้งใหม่	11.00	ชุด	-	-	225.00	2,475.00	2,475.00	
	- ตัวตรวจจับควันชนิดไฟได้อิเล็กทริกแบบ 2 สาย รุ่นS-314 ยี่ห้อ Cemen	14.00	ชุด	840.00	11,760.00	150.00	2,100.00	13,860.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	600.00	ม.	14.52	8,712.00	7.00	4,200.00	12,912.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	200.00	ม.	49.20	9,840.00	12.00	2,400.00	12,240.00	
	- uPVC 1/2"	370.00	ม.	22.40	8,288.00	22.50	8,325.00	16,613.00	
	- Flexible Conduit 1/2"	40.00	ม.	12.00	480.00	11.00	440.00	920.00	
	- FITTING & ACCESSORIES	1.00	เหมา	4,144.00	4,144.00	1,243.20	1,243.20	5,387.20	

รายงานการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568									
(นายพนิต ปันทะรส)			ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
(นางสาวจิราภรณ์ อู๋ไธทอง)			ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				กรรมการ	
(นายณัฐเวช บวรชัยอนันต์)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ				กรรมการ	
(นายนิติพงษ์ กัททะ)			ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน				กรรมการ	
(นายชยสิทธิ์ ไชยะชอ)			ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	2.8 ระบบ ACCESS CONTROL								
	- Standalone Face Scan Time Attendance And Access	12.00	ชุด	6,600.00	79,200.00	-	-	79,200.00	
	- POWER SUPPLY 12V 3A + Battery 12V 7Ah	9.00	ชุด	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	- Magnetic Lock 600Lbs	9.00	ชุด	1,620.00	14,580.00	-	-	14,580.00	
	- LZ Bracket 600Lbs	9.00	ชุด	660.00	5,940.00	-	-	5,940.00	
	- EXIT SWITCH NO TOUCH KI	6.00	ชุด	355.20	2,131.20	-	-	2,131.20	
	- เครื่องรับสัญญาณเสียงกลอนเบส มีกราวด์สีขาว พร้อมหมวกาก	9.00	ชุด	218.40	1,965.60	-	-	1,965.60	
	- สายไฟพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	9.00	ชุด	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- ค่าแรงในการติดตั้ง	9.00	ชุด	-	-	7,500.00	67,500.00	67,500.00	
	2.9 ระบบไฟฟ้าจ่ายเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ								
	- WATERPROOF ISOLATOR SWITCHES IP66 1P 20A	8.00	ชุด	888.00	7,104.00	325.00	1,800.00	8,904.00	
	- WATERPROOF ISOLATOR SWITCHES IP66 1P 35A	3.00	ชุด	1,032.00	3,096.00	225.00	675.00	3,771.00	
	- สวิตช์หิ้วห้องทางเดียวปิดมีไฟ สีขาว (สำหรับพัดลมระบายอากาศ)	14.00	ชุด	204.00	2,856.00	75.00	1,050.00	3,906.00	
	- หมวกพลาสติก 1 ช่อง	14.00	ชุด	26.40	369.60	15.00	210.00	579.60	
	- IEC01 6 sq.mm.	900.00	ม.	28.80	25,920.00	12.00	10,800.00	36,720.00	
	- IEC01 4 sq.mm.	500.00	ม.	17.95	8,976.00	10.00	5,000.00	13,976.00	
	- IEC01 2.5 sq.mm.	3,200.00	ม.	11.62	37,171.20	7.00	22,400.00	59,571.20	
	- uPVC 3/4"	300.00	ม.	34.80	10,440.00	30.00	9,000.00	19,440.00	
	- uPVC 1/2"	1,100.00	ม.	22.40	24,640.00	22.50	24,750.00	49,390.00	
	- FITTING , SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	เพิ่ม	17,540.00	17,540.00	5,262.00	5,262.00	22,802.00	

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงห้องผู้ป่วยจิตเวช									
แบบเลขที่		ประมาณราคามือ - 5 ก.ค. 2566							
(นายนิพนธ์ ปิ่นเพชร)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ						ประธานกรรมการ
(นางสาวจิรากรณ์ อรุโณทอง)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ						กรรมการ
(นายณัฐเนรี นพชัยอนันต์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ						กรรมการ
(นายนิติพงษ์ กัลหะ)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน						กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออย)		ตำแหน่ง	วิศวกร โยธา						กรรมการ
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	3.1 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้า 4 ทิศทางขนาด 34,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้า 4 ทิศทางขนาด 45,000 BTU	4.00	ชุด	-	-	2,400.00	9,600.00	9,600.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนฝ้าขนาด 34,000 BTU	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง 9,000 BTU	4.00	ชุด	-	-	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง 18,000 BTU	3.00	ชุด	-	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศ	14.00	ชุด	-	-	700.00	9,800.00	9,800.00	
	3.2 ระบบท่อ Exhaust								
	- ALUMINIUM FLEX 4"	14.00	ชุด	950.00	13,300.00	100.00	1,400.00	14,700.00	
	EAG 4"x 4"	14.00	ชุด	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	FITTING AND SUPPORT HANGER	1.00	เหมา	11,200.00	11,200.00	3,360.00	3,360.00	14,560.00	
	3.3 ระบบท่อน้ำยา								
	ท่อน้ำยา (Refrigerant Pipe)								
	Ø 5/8"	60.00	ม.	205.00	12,300.00	65.00	3,900.00	16,200.00	
	Ø 7/8"	90.00	ม.	268.00	24,120.00	110.00	9,900.00	34,020.00	
	Ø 3/8"	150.00	ม.	117.00	17,550.00	30.00	4,500.00	22,050.00	
	FITTING, ACCESSORY AND CONSUMABLE	1.00	เหมา	26,985.00	26,985.00	8,095.50	8,095.50	35,080.50	
	ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) หนา 3/4"								
	Ø 1/2" หนา 3/4"	60.00	ม.	43.00	2,580.00	15.00	900.00	3,480.00	
	Ø 7/8" หนา 3/4"	90.00	ม.	53.00	4,770.00	20.00	1,800.00	6,570.00	
	Ø 3/8" หนา 3/4"	150.00	ม.	40.00	6,000.00	15.00	2,250.00	8,250.00	
	ACCESSORY AND CONSUMABLE	1.00	เหมา	6,675.00	6,675.00	2,002.50	2,002.50	8,677.50	

[illegible]

[illegible]

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2563

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

.. (นางสาวจิราภรณ์ อรุ โฉมทอง)

ตำแหน่ง นายแพทย์พงษ์ธีรวิชานู

កន្លងកា

... (นายณัฐเมธี นพชัยอนันต์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

05550001

... (นายนิติพงษ์ ภัททะ)

คํานี้หนึ่ง นายช่างโศกจำนนวนงาน

កន្លែង

... (นายเอกชัย ใจทะนง)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

กรรมกร

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ปรับปรุงท่อผู้ปวยจิตร									
แบบเลขที่									
ประมาณราคามือ - 5 ก.ค. 2560									
(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
(นางสาวจิราภรณ์ อรุโณทอง)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ				กรรมการ	
(นายณัฐเบญช์ นพชัยนันต์)			ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการ				กรรมการ	
(นายนิติพงษ์ กัททะ)			ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน				กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจสะอาด)			ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ส.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาล								
	5.1 งานระบบน้ำดี (COLD WATER SYSTEM)								
	- Dia 1"	54.00	ม.	50.00	2,700.00	30.00	1,620.00	4,320.00	
	- Dia 3/4"	75.00	ม.	20.50	1,537.50	30.00	2,250.00	3,787.50	
	- STOP VALVE Dia 1/2"	22.00	ชุด	150.00	3,300.00	50.00	1,100.00	4,400.00	
	- GATE VALVE Dia 1"	1.00	ชุด	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00	
	- ACCESSORIES Hanger & Support	1.00	เหมา	2,118.75	2,118.75	635.63	635.63	2,754.38	
	5.2 งานระบบน้ำเสีย (SOIL,WASTE,VENT SYSTEM)								
	PVC PIPE CLASS 8.5								
	- Dia 4"	125.00	ม.	211.20	26,400.00	100.00	12,500.00	38,900.00	
	- Dia 3"	80.00	ม.	186.00	14,880.00	75.00	6,000.00	20,880.00	
	- Dia 2"	80.00	ม.	59.40	4,752.00	40.00	3,200.00	7,952.00	
	- Septic Tank 2000 ลิตร	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,500.00	3,500.00	15,500.00	
	- ACCESSORIES AND FITTING Hanger & Support	1.00	เหมา	23,016.00	23,016.00	6,904.80	6,904.80	29,920.80	
	5.3 Clean Out								
	- Dia 3"	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	150.00	450.00	2,700.00	
	- Dia 4"	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	200.00	800.00	4,600.00	
	5.4 VENT THRU								
	- Dia 1"	1.00	ชุด	1,188.00	1,188.00	360.00	360.00	1,548.00	

[illegible]

បែបបទ ៣

ประมาณราคาเมื่อ - ๖ ก.ค. 2566

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

..... (นางสาวจิราภรณ์ ชูไธทอง)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

កម្មវិធី

(นายอัมรินทร์ นพชัยอนันต์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

0554075

๒๕ (พยานนิติพินัย กัลหะ)

คำหนังสือ นายช่างโยธาชำนาญงาน

0554015

(นายเอกชัย ใจกลอง)

ตำแหน่ง วิศวกร โฆษ

0554015

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

☐ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช

☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารพระสงฆ์อาพาธ

☐ แบบเลขที่

พื้นที่อาคาร ตร.ม.

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปว.4

จำนวน

20

แผ่น

จำนวนชั้น

ชั้น

☐ ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	7,598,566.30	1.2972	9,856,860.20	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	785,240.00	1.07	840,206.80	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	4,202.00	-	4,202.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			10,701,269.00	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ	สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน		10,701,269.00	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววชิราภรณ์ อรุโณทอง)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉัตรเมธี นพชัยนันต์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติพงษ์ กัสพะ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ใจละอ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช					
สถานที่ก่อสร้าง อาคารพระสงฆ์อาหาร					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 20 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2566					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	7,598,566.30	1.2972	9,856,860.20	
2	กลุ่มงานที่ 2	785,240	1.0700	840,207	
3	กลุ่มงานที่ 3	4,202	0.0000	4,202	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				10,701,269.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววิราภรณ์ ธุโรโงทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉัตรเมธี นพชัยอนันต์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิติพงษ์ กัสสพะ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละอ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช					
สถานที่ก่อสร้าง อาคารพระสงฆ์อาพาธ					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ - 5 ก.ค. 2568					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	785,240.00	54,966.80	840,206.80	
รวมค่าก่อสร้าง				840,206.80	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวจิราภรณ์ อรุโณทอง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉัฐเมธี นพชัยอนันต์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิติพงษ์ กัลละ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออ)

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย		ตาราง Factor F งานอาคาร	
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / 1.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	
เริ่มใช้ 17 ตุลาคม 2565		เงินประกันผลงานหลัก 0%	
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ 7,598,566 บาท		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
B: 5,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
A: 7,598,566	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	500,000	1.3074
C: 10,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	1,000,000	1.3050
D: 1.3003	D : Factor F ต้นต่ำ	2,000,000	1.3035
E: 1.2943	E : Factor F ต้นสูง	5,000,000	1.3003
Factor F = 1.2972	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	10,000,000	1.2943
A * Factor F		15,000,000	1.2594
9,856,860		20,000,000	1.2518
		25,000,000	1.2248
		30,000,000	1.2164
		40,000,000	1.2161
		50,000,000	1.2159
		60,000,000	1.2061
		70,000,000	1.2050
		80,000,000	1.2050
		90,000,000	1.2049
		100,000,000	1.2049
		150,000,000	1.2023
		200,000,000	1.2023
		250,000,000	1.2013
		300,000,000	1.1951
		350,000,000	1.1866
		400,000,000	1.1858
		500,000,000	1.1853
		500,000,001	1.1788

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวจิราภรณ์ อู๋ไธทอง)

ลงชื่อกรรมการ

(นายณัฐภูมิ นพชัยนันต์)

ลงชื่อกรรมการ

(นายนิติพงษ์ กัลลหะ)

ลงชื่อกรรมการ

(นายเอกชัย ไชระยอ)