

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ จำนวน ๑ งาน.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๐,๐๐๐,๐๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 10 ส.ค. 2566.....เป็นเงิน.....๗,๔๓๗,๖๖๓.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ปร.๔.....จำนวน.....๒๓.....แผ่น.....

๖.๒ปร.๕.....จำนวน.....๔.....แผ่น.....

๖.๓ปร.๖.....จำนวน.....๑.....แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิพนธ์	ปันทะรส	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายเหมราช	สุขพันธ์ุ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ	
๗.๓ นายเอกกฤต	ขันคำมุด	สถานิกปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๔ นายเอกชัย	ใจสะอาด	วิศวกรโยธา	กรรมการ	
๗.๕ นายอิสราวัฒน์	อินญาศรี	นายช่างโยธา	กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

☐	โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ			
☐	สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ			
☐	แบบเลขที่		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร.5	จำนวน 26	แผ่น	จำนวน 1 ชั้น
☐	ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566			
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565				
FACTOR, F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		4,242,571.34	
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3011		5,520,009.57	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		1,792,200.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,917,654.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			7,437,663.57	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			7,437,663.00	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ บันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายhemราช สุขพันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

- ☐ โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 23 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

พื้นที่อาคาร คร.ม.
จำนวนชั้น ชั้น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	4,242,571.34	1.3011	5,520,009.57	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,792,200.00	1.07	1,917,654.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	0.00	-	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,437,663.57	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ	เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน		7,437,663.00	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเหมราช สุขพันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละอ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ					
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	4,242,571.34	1.3011	5,520,009.57	
2	กลุ่มงานที่ 2	1,792,200	1.0700	1,917,654	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	0.0000	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				7,437,663.57	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายhemราช สุขพันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละอ)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ					
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,792,200.00	125,454.00	1,917,654.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,917,654.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปิ่นเพชร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเหมราช สุขพันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย ใจละออ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ				
สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนรวมศูนย์แพทย์ฯ				
แบบเลขที่				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 23 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<u>สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</u>			
1	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง			0.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายนิพนธ์ ปิ่นเพชร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสรวัฒน์ อินญาศรี)




ลงชื่อ กรรมการ
(นายเหมราช สุขพันธุ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละออ)

[illegible]

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคามือ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
		(นายนิพนธ์ ปิณฑะรุท)	ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ	
		(นายเหมราช สุขพันธุ์)	ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ			กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำหุมด)	ตำแหน่ง		สถาปนิกปฏิบัติการ			กรรมการ	
		(นายเอกชัย จิตะอ้อ)	ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา			กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง		นายช่างโยธา			กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง								
	ผนังเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	430.20	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานกรุกระเบื้อง							0.00	
	พ5 กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีลายเรียบ ผิวมัน สีขาว (หรือเทียบเท่า)	100.85	ตร.ม	333.60	33,583.05	201.00	20,270.85	53,853.90	รวมปูนทราย
	พ6 กรูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 30x30 ซม. สีลายเรียบ ผิวมัน สีเทาเข้ม (หรือเทียบเท่า)	80.90	ตร.ม	333.00	26,939.70	174.00	14,076.60	41,016.30	รวมปูนทราย
	พ7 กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 10x10 ซม. สีลายเรียบ ผิวมัน สีเหลือง (หรือเทียบเท่า)	4.40	ตร.ม	310.00	1,364.00	201.00	884.40	2,248.40	รวมปูนทราย
	แผ่นส്മาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	48.75	ตร.ม	378.00	18,427.50	0.00	0.00	18,427.50	
	แผ่นยิปซัม ขอบลาด หนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	51.90	ตร.ม	411.00	21,330.90	0.00	0.00	21,330.90	
	2.2 งานพื้น								
	F1 พื้นค.ส.ล. ปูกระเบื้องเดิม (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)	270.00	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	F2 พื้น ค.ส.ล. รื้อกระเบื้องเดิม	294.00	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เทพื้นปรับระดับใหม่ปูทับด้วยกระเบื้องใหม่	294.00	ตร.ม	109.00	32,046.00	61.00	17,934.00	49,980.00	
	กระเบื้องยาง ลายไม้สีน้ำตาล ขนาด 18 x 121 ซม. ความหนา 5 มม. (หรือเทียบเท่า)	294.00	ตร.ม	550.00	161,700.00	100.00	29,400.00	191,100.00	
	F3 พื้น ค.ส.ล. รื้อกระเบื้องเดิมปูทับด้วยกระเบื้องใหม่ กระเบื้องยาง ลายไม้สีน้ำตาล ขนาด 18 x 121 ซม. ความหนา 5 มม. (หรือเทียบเท่า)	96.55	ตร.ม	550.00	53,102.50	100.00	9,655.00	62,757.50	
	F4 พื้น ค.ส.ล. รื้อกระเบื้องเดิมปูทับด้วยกระเบื้องใหม่วัสดุ กระเบื้องยาง ลายเรียบ สีเหลือง ผิวมัน ขนาด 30 x 30 ซม. ความหนา 2.5 มม.	14.35	ตร.ม	451.00	6,471.85	100.00	1,435.00	7,906.85	
	F5 พื้น ค.ส.ล. รื้อกระเบื้องเดิมปูทับด้วยกระเบื้องใหม่ กระเบื้องเซรามิก ลายเรียบ สีเบจ ผิวด้าน ขนาด 30 x 30 ซม. (หรือเทียบเท่า)	43.50	ตร.ม	350.00	15,225.00	158.00	6,873.00	22,098.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน							0.00	
	C1 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. เดิม ซ่อมแซม ฝ้าเดิม ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	228.64	ตร.ม	0.00	0.00	75.00	17,148.00	17,148.00	
	C2 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด กั้นชั้น หนา 9 มม. เดิม ซ่อมแซม ฝ้าเดิม ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	43.54	ตร.ม	0.00	0.00	75.00	3,265.50	3,265.50	
	C3 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	4.26	ตร.ม	343.00	1,461.18	75.00	319.50	1,780.68	
	C4 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	33.61	ตร.ม	343.00	11,528.23	75.00	2,520.75	14,048.98	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
(นายเหมราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
(นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละออ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	C5 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นซีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	4.79	ตร.ม	343.00	1,642.97	75.00	359.25	2,002.22	
	C6 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นซีปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	28.13	ตร.ม	343.00	9,648.59	75.00	2,109.75	11,758.34	
	C7 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.								
	กรุแผ่นซีปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	23.37	ตร.ม	343.00	8,015.91	75.00	1,752.75	9,768.66	
	แผ่นลามิเนต ความหนา 0.7 มม.	23.37	ตร.ม	520.00	12,152.40	0.00	0.00	12,152.40	
	C8 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.						0.00	0.00	
	กรุแผ่นซีปซัมบอร์ดกันชื้น หนา 9 มม. ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว	68.72	ตร.ม	343.00	23,570.96	75.00	5,154.00	28,724.96	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลาง สีสัก ขนาด 100x35 มม.(หรือเทียบเท่า)	444.00	ม.	345.00	153,180.00	0.00	0.00	153,180.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้งไม้เทียม	1.00	งาน	22,977.00	22,977.00	0.00	0.00	22,977.00	
	ค่าแรงติดตั้งไม้เทียม	1.00	งาน	0.00	0.00	45,954.00	45,954.00	45,954.00	
	C9 โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.								
	กรุแผ่นฝ้าอะลูมิเนียมยูล็อก สีเทาแลคซี่ อาร์เอช 95 ขนาด 0.60x1.20 ม.	214.63	ตร.ม	343.00	73,618.09	75.00	16,097.25	89,715.34	
	ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว								
	ไม้อัดยางประกบตู้ หนา 2 มม. ขนาด 100x40x4 มม.	142.12	ตร.ม	65.00	9,237.80	0.00	0.00	9,237.80	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	1,385.00	
	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,771.00	2,771.00	2,771.00	
	งานพ่น สีครีม เทียบสีจากกระเบื้องไม้เทียม(หรือเทียบเท่า)	397.93	ตร.ม	70.00	27,855.10	30.00	11,937.90	39,793.00	
	C10 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝ้าเพดานกรุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. (หรือเทียบเท่า)	3.44	ตร.ม	1,450.00	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00	ใส่ค่างานชนิดท่อนไฟ (FR)
	โครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" หนา 1.5 มม.	3.44	ตร.ม	420.00	1,444.80	0.00	0.00	1,444.80	
	2.4 งานทาสี								
	งานทาสีผนังภายใน	430.00	ตร.ม	35.00	15,050.00	30.00	12,900.00	27,950.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	626.32	ตร.ม	33.00	20,668.56	30.00	18,789.60	39,458.16	
	2.5 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	โถส้วมแบบชักโครก+อุปกรณ์	8.00	ชุด	6,500.00	52,000.00	450.00	3,600.00	55,600.00	
	โถปัสสาวะชาย+อุปกรณ์	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
	ฝั้วชำระระบบเซนเซอร์(โถปัสสาวะชาย)	2.00	ชุด	15,750.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	
	สายชำระ	8.00	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
 (นายพนัสนิธิ ปันทะรส)		ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
 (นายhemราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำหมุด)		ตำแหน่ง		สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
 (นายเอกชัย ไอละออ)		ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา				กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	3.1 งานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER								
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 24 ช่อง เมน 50AT 3P พร้อมลูกย่อย	1.00	ชุด	17,570.00	17,570.00	1,200.00	1,200.00	18,770.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง เมน 100AT 3P พร้อมลูกย่อย	1.00	ชุด	13,740.00	13,740.00	1,200.00	1,200.00	14,940.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	4,696.50	4,696.50	1,050.00	1,050.00	5,746.50	
	3.2 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	D-01 ดวงโคมดาวน์ไลท์แบบตัดลอยขอบดำ LED 2x8w. Warmwhite	12.00	ชุด	890.00	10,680.00	115.00	1,380.00	12,060.00	
	D-02 ดวงโคมดาวน์ไลท์ขอบขาว ชนิดฝังดำ LED 2x8w. Warmwhite	92.00	ชุด	850.00	78,200.00	115.00	10,580.00	88,780.00	
	D-03 ดวงโคมดาวน์ไลท์ขอบดำ ชนิดฝังดำ LED 2x8w. Warmwhite	16.00	ชุด	850.00	13,600.00	115.00	1,840.00	15,440.00	
	SL-1 ไฟเส้น LED Strip light พร้อมรางอลูมิเนียม	39.00	เมตร	398.00	15,522.00	195.00	7,605.00	23,127.00	
	- Switching Power Supply 12V. 150w.	6.00	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	SP-1 โคมไฟสปอตไลท์ติดรางสีดำ LED 60w. Warmwhite								
	- โคมไฟสปอตไลท์ติดราง สีดำ LED 60w. Warmwhite	12.00	ชุด	4,580.00	54,960.00	150.00	1,800.00	56,760.00	
	- รางสปอตไลท์ สีดำ ยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	250.00	500.00	4,500.00	
	L-01 ชุดหลอด LED T8 พร้อมรางสีดำ 1x20w. Day Light	35.00	ชุด	590.00	20,650.00	135.00	4,725.00	25,375.00	
	L-02 ชุดหลอด LED T8 พร้อมรางสีดำ 1x10w. Day Light	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	115.00	1,150.00	5,650.00	
	ST-01 โคมไฟบันได LED Step Light วงกลมสีดำ Dai.60mm.	40.00	ชุด	460.00	18,400.00	150.00	6,000.00	24,400.00	
	โคมไฟแขวนเพดานทรงกระบอก สีดำ 1x7w. Warmwhite	6.00	ชุด	2,200.00	13,200.00	150.00	900.00	14,100.00	
	EM โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x3.8w. 12V. 4.5AH	7.00	ชุด	2,530.00	17,710.00	150.00	1,050.00	18,760.00	
	Ex-Light โคมไฟป้ายทางออก รุ่น SLIM 3.6V.	4.00	ชุด	1,900.00	7,600.00	150.00	600.00	8,200.00	
	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	13,237.00	13,237.00	3,972.00	3,972.00	17,209.00	
	3.3 งานสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า								
	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมหน้ากากพลาสติก	29.00	ชุด	95.00	2,755.00	80.00	2,320.00	5,075.00	
	สวิทช์ไฟฟ้าสามทาง พร้อมหน้ากากพลาสติก	4.00	ชุด	153.00	612.00	80.00	320.00	932.00	
	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว พร้อมหน้ากากพลาสติก	19.00	ชุด	107.00	2,033.00	90.00	1,710.00	3,743.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมหน้ากากพลาสติก	55.00	ชุด	170.00	9,350.00	90.00	4,950.00	14,300.00	
	เต้ารับ USB	20.00	ชุด	1,020.00	20,400.00	135.00	2,700.00	23,100.00	
	CB Box w/ 2P CB 20A	1.00	ชุด	739.00	739.00	500.00	500.00	1,239.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักอาศัยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
 (นายพนธ์ ปิณฑะ)		ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
 (นายพนธ์ ปิณฑะ)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง		สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
 (นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา				กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Non-Fused safety switch (Outdoor Type) for Air 3P 50A.	2.00	ชุด	9,418.00	18,836.00	300.00	600.00	19,436.00	
	Junction Box for Exhaust fan	8.00	ชุด	145.00	1,160.00	90.00	720.00	1,880.00	
	Accessories, Fitting	1.00	งาน	8,383.00	8,383.00	2,515.00	2,515.00	10,898.00	
	3.4 งานเดินท่อร้อยสายไฟ								
	2.5 Sq.mm. IEC01	6,292.00	ม.	10.12	63,675.04	7.00	44,044.00	107,719.04	
	4 Sq.mm. IEC01	312.00	ม.	12.90	4,024.80	10.00	3,120.00	7,144.80	
	6 Sq.mm. IEC01	246.00	ม.	21.23	5,222.58	12.00	2,952.00	8,174.58	
	16 Sq.mm. IEC01	246.00	ม.	53.38	13,131.48	20.00	4,920.00	18,051.48	
	PVC. Ø 1/2"	2,324.00	ม.	21.75	50,547.00	25.00	58,100.00	108,647.00	
	PVC. Ø 3/4"	284.00	ม.	24.25	6,887.00	25.00	7,100.00	13,987.00	
	PVC. Ø 1"	0.00	ม.	32.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	PVC. Ø 1-1/4"	79.00	ม.	28.59	2,258.61	25.00	1,975.00	4,233.61	
	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	21,862.00	21,862.00	6,559.00	6,559.00	28,421.00	
	อุปกรณ์แขวนและรองรับ (Hanger&Support)	1.00	งาน	8,953.89	8,953.89	2,686.00	2,686.00	11,639.89	
	3.5 งานระบบเดินไฟฟ้าแรงต่ำ								
	50 Sq.mm. IEC01	36.00	ม.	171.90	6,188.40	40.00	1,440.00	7,628.40	
	16 Sq.mm. IEC01	36.00	ม.	57.38	2,065.68	20.00	720.00	2,785.68	
	10 Sq.mm. IEC01	9.00	ม.	36.98	332.82	16.00	144.00	476.82	
	6 Sq.mm. IEC01	9.00	ม.	21.23	191.07	12.00	108.00	299.07	
	EMT. Ø 2"	8.00	ม.	160.53	1,284.24	42.00	336.00	1,620.24	
	EMT. Ø 1-1/4"	8.00	ม.	111.06	888.48	38.00	304.00	1,192.48	
	PVC. Ø 1/2"	15.00	ม.	21.75	326.25	28.00	420.00	746.25	
	อุปกรณ์ประกอบท่อและอื่นๆ (Fitting&Accessories)	1.00	งาน	1,692.00	1,692.00	508.00	508.00	2,200.00	
	อุปกรณ์แขวนและรองรับ (Hanger&Support)	1.00	งาน	374.85	374.85	110.00	110.00	484.85	
	รวมหมวดระบบงานไฟฟ้า							766,262.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกักยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
		(นายณพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ			
		(นายhemราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ			
		(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)		ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ		กรรมการ			
		(นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา		กรรมการ			
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา		กรรมการ			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ (Duct Type)								
	PIPING								
	REFRIGERANT PIPEPIPING								
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 1 1/2"	25.00	ม.	965.00	24,125.00	150.00	3,750.00	27,875.00	
	- ท่อทองแดงชนิดเส้น Type L 2"	25.00	ม.	1,449.00	36,225.00	200.00	5,000.00	41,225.00	
	- Fitting	1.00	งาน	42,200.00	42,200.00	12,700.00	12,700.00	54,900.00	
	- Support & Accessories	1.00	งาน	18,100.00	18,100.00	5,400.00	5,400.00	23,500.00	
	CONDENSATE DRAIN PIPE								
	- ท่อ PVC TYPE 8.5 ขนาด 1 1/2"	30.00	ม.	49.25	1,477.50	25.00	750.00	2,227.50	
	- Fitting	1.00	งาน	700.00	700.00	210.00	210.00	910.00	
	- Support & Accessories	1.00	งาน	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
	INSULATOR								
	REFRIGERANT PIPEPIPING								
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4" ขนาด 1 1/2"	25.00	ม.	154.00	3,850.00	25.00	625.00	4,475.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4" ขนาด 2"	25.00	ม.	162.00	4,050.00	45.00	1,125.00	5,175.00	
	Adhesive	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	430.00	430.00	1,930.00	
	CONDENSATE DRAIN PIPE								
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ขนาด 1 1/2" ขนาด 1 1/2"	30.00	เมตร	65.00	1,950.00	20.00	600.00	2,550.00	
	Adhesive	1.00	งาน	300.00	300.00	150.00	150.00	450.00	
	5.2 งานติดตั้งท่อน้ำยาพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ (Duct Type)								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.24 (BWG)	248.47	ตร.ฟุต	25.00	6,211.86	24.00	5,963.39	12,175.25	
	สังกะสี No.22 (BWG)	398.43	ตร.ฟุต	23.00	9,163.78	25.00	9,960.64	19,124.42	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	323.45	ตร.ฟุต	50.00	16,172.50	15.00	4,851.75	21,024.25	
	Accessories	1.00	งาน	18,900.00	18,900.00	5,600.00	5,600.00	24,500.00	
	Support	1.00	งาน	9,400.00	9,400.00	2,800.00	2,800.00	12,200.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft3				0.00		0.00	0.00	
	- Flex Ø 14"	20.24	ม.	350.00	7,084.00	65.00	1,315.60	8,399.60	
	Grille & Slot				0.00		0.00	0.00	
	- FAG 8 "x 25 "	8.00	ชุด	1,350.00	10,800.00	390.00	3,120.00	13,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
(นายนิพนธ์ บัณฑะ)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
(นายเหมราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
(นายเอกกฤต ชันคำหุม)		ตำแหน่ง	สถานีนกปฏิบัติกร					กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	B-01 เคา์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (โถงต้อนรับ)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	15.00	ตร.ม	265.00	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	66.00	ม.	18.35	1,211.10	0.00	0.00	1,211.10	
	LM1 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีขาว ผิวมัน	16.00	ตร.ม	255.00	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
	(หรือเทียบเท่า)								
	รางสีนชักลูกปิ่น 2 ตอน ขนาด 16 นิ้ว	4.00	คู่	515.00	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00	
	บานพับถั่ว	4.00	ชุด	257.00	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	
	B-02 ตู้เก็บเอกสาร (โถงต้อนรับ)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	20.20	ตร.ม	265.00	5,353.00	0.00	0.00	5,353.00	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	98.82	ม.	18.35	1,813.35	0.00	0.00	1,813.35	
	LM1 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีขาว ผิวมัน	17.00	ตร.ม	255.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00	
	(หรือเทียบเท่า)								
	บานพับถั่ว	14.00	ชุด	257.00	3,598.00	0.00	0.00	3,598.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
	B-03 PANTRY (โถงหน้าห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	72.82	ตร.ม	265.00	19,297.30	0.00	0.00	19,297.30	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	399.60	ม.	18.35	7,332.66	0.00	0.00	7,332.66	
	LM1 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีขาว ผิวมัน	61.00	ตร.ม	255.00	15,555.00	0.00	0.00	15,555.00	
	(หรือเทียบเท่า)								
	LM2 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเหลือง ผิวมัน	17.00	ตร.ม	255.00	4,335.00	0.00	0.00	4,335.00	
	(หรือเทียบเท่า)								
	บานพับถั่ว	40.00	ชุด	257.00	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	B-04 ม้านั่ง (โถงหน้าห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	6.00	ตร.ม	265.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	88.00	ม.	18.35	1,614.80	0.00	0.00	1,614.80	
	LM2 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเหลือง ผิวมัน	6.00	ตร.ม	255.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	(หรือเทียบเท่า)								
	เบาะโซฟาหุ้มด้วยผ้าสีเทา ขนาด 4.50 x 2.75 ม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ประธานกรรมการ

...(นายhemราช สุขพันธุ์)

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมกร

.....(นายเอกกฤต จันทำหมุด)

ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ

ករណី

.....(นายเอกชัย ใจละออ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา




ករណីទី១

.....(นายอิสราวัฒน์ ธินญาศรี)



ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ករណី

[illegible]

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่				ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566					
 (นายนิพนธ์ ปันทะรส)				ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
 (นายเทพราช สุขพันธุ์)				ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำหมุด)				ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
 (นายเอกชัย ใจละออ)				ตำแหน่ง วิศวกรโยธา				กรรมการ	
 (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)				ตำแหน่ง นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
9	งานตกแต่งผนัง								
	BW-01 ผนังตกแต่ง (หน้าลิฟต์)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	22.07	ตร.ม	265.00	5,848.55	0.00	0.00	5,848.55	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	138.81	ม.	18.00	2,498.58	0.00	0.00	2,498.58	
	LM1 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หน้า 0.7 มม. ลายเรียบ สีขาว ผิวมัน	3.52	ตร.ม	255.00	897.60	0.00	0.00	897.60	
	(หรือเทียบเท่า)								
	LM2 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หน้า 0.7 มม. ลายเรียบ สีเหลือง ผิวมัน	15.79	ตร.ม	255.00	4,026.45	0.00	0.00	4,026.45	
	(หรือเทียบเท่า)								
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
	BW-02 ผนังตกแต่ง (หน้าลิฟต์)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	11.70	ตร.ม	265.00	3,100.50	0.00	0.00	3,100.50	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	32.00	ม.	18.35	587.20	0.00	0.00	587.20	
	Whiteboard sticker สีขาว (หรือเทียบเท่า)	11.70	ตร.ม	210.00	2,457.00	0.00	0.00	2,457.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
	BW-03 ผนังตกแต่ง (ห้องวิทยากร)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	5.95	ตร.ม	265.00	1,576.75	0.00	0.00	1,576.75	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	32.90	ม.	18.35	603.72	0.00	0.00	603.72	
	Whiteboard sticker สีขาว (หรือเทียบเท่า)	5.95	ตร.ม	210.00	1,249.50	0.00	0.00	1,249.50	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
	BW-04 ผนังตกแต่ง (โถงหน้าห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	64.95	ตร.ม	265.00	17,211.75	0.00	0.00	17,211.75	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	389.65	ม.	18.35	7,150.08	0.00	0.00	7,150.08	
	LM2 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หน้า 0.7 มม. ลายเรียบ สีเหลือง ผิวมัน	25.18	ตร.ม	255.00	6,420.90	0.00	0.00	6,420.90	
	(หรือเทียบเท่า)								
	Whiteboard sticker สีขาว (หรือเทียบเท่า)	39.77	ตร.ม	210.00	8,351.70	0.00	0.00	8,351.70	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
 (นายhemrach สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ						ประธานกรรมการ	
 (นายhemrach สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ						กรรมการ	
 (นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ						กรรมการ	
 (นายเอกชัย ไชระออด)		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา						กรรมการ	
 (นายอิสรวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา						กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	BW-05 ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	โครงผนังตัวซี 75 มม.	628.04	ม.	23.00	14,444.92	0.00	0.00	14,444.92	
	แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.	20.85	ตร.ม	155.00	3,231.75	0.00	0.00	3,231.75	
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	83.82	ตร.ม	265.00	22,212.30	0.00	0.00	22,212.30	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลาง สีสีก ขนาด 100x50 มม. (หรือเทียบเท่า)	154.25	ม.	345.00	53,217.29	0.00	0.00	53,217.29	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลาง สีสีก ขนาด 65x25 มม. (หรือเทียบเท่า)	398.85	ม.	150.00	59,828.18	0.00	0.00	59,828.18	
	LM3 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีดำ ผิวด้าน	3.32	ตร.ม	255.00	846.60	0.00	0.00	846.60	
	(หรือเทียบเท่า)								
	LM4 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีน้ำตาล ผิวด้าน	20.85	ตร.ม	255.00	5,316.75	0.00	0.00	5,316.75	
	(หรือเทียบเท่า)								
	LMS แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเทาเข้ม ผิว	80.51	ตร.ม	255.00	20,530.05	0.00	0.00	20,530.05	
	(หรือเทียบเท่า)								
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	63,300.00	63,300.00	63,300.00	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	รางอลูมิเนียมสำหรับไฟ LED สีดำ แบบติดลอย	32.00	ม.	199.00	6,368.00	0.00	0.00	6,368.00	
	ไฟ LED Stripe Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	32.00	ม.	290.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	Switching Power Supply 12V. 150w.	6.00	ชุด	950.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	โคมไฟ LED ผังผนัง Step Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	20.00	ชุด	560.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งดวงโคม	1.00	งาน	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	ค่าแรงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	งาน	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	
	BW-06 ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	ผนังบน								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	42.53	ตร.ม	265.00	11,270.45	0.00	0.00	11,270.45	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	153.62	ม.	18.35	2,818.93	0.00	0.00	2,818.93	
	LM3 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีดำ ผิวด้าน	42.53	ตร.ม	255.00	10,845.15	0.00	0.00	10,845.15	
	(หรือเทียบเท่า)								
	ผนังล่าง				0.00	0.00	0.00	0.00	
	โครงผนังตัวซี 75 มม.	88.09	ม.	23.00	2,026.07	0.00	0.00	2,026.07	
	แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.	24.74	ตร.ม	155.00	3,834.70	0.00	0.00	3,834.70	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลาง สีสีก ขนาด 100x50 มม. (หรือเทียบเท่า)	48.40	ม.	345.00	16,698.00	0.00	0.00	16,698.00	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลาง สีสีก ขนาด 65x25 มม. (หรือเทียบเท่า)	133.98	ม.	150.00	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักกอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ	
(นายhemราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ					กรรมการ	
(นายเอกกฤต ชันคำมุต)		ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ					กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละออ)		ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา					กรรมการ	
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	
	BW-07 ผังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	โครงผนังตัวซี 75 มม.	551.24	ม.	23.00	12,678.52	0.00	0.00	12,678.52	
	แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม.	76.25	ตร.ม	155.00	11,818.75	0.00	0.00	11,818.75	
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	15.63	ตร.ม	265.00	4,141.95	0.00	0.00	4,141.95	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลวง สีสัก ขนาด 100x50 มม. (หรือเทียบเท่า)	145.73	ม.	345.00	50,276.16	0.00	0.00	50,276.16	
	ไม้เทียมระแนงหน้าใหญ่กลวง สีสัก ขนาด 65x25 มม. (หรือเทียบเท่า)	373.11	ม.	150.00	55,967.18	0.00	0.00	55,967.18	
	LM3 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีดำ ผิวด้าน (หรือเทียบเท่า)	2.88	ตร.ม	255.00	734.40	0.00	0.00	734.40	
	LM4 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีน้ำตาล ผิวด้าน (หรือเทียบเท่า)	15.63	ตร.ม	255.00	3,985.65	0.00	0.00	3,985.65	
	LMS แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเทาเข้ม ผิว (หรือเทียบเท่า)	72.93	ตร.ม	255.00	18,597.15	0.00	0.00	18,597.15	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	รางลูมิเนียมสำหรับไฟ LED สีดำ แบบติดลอย	32.00	ม.	199.00	6,368.00	0.00	0.00	6,368.00	
	ไฟ LED Stripe Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	32.00	ม.	290.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	Switching Power Supply 12V. 150w.	6.00	ชุด	950.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	โคมไฟ LED ผังผนัง Step Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	20.00	ชุด	560.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งดวงโคม	1.00	งาน	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	ค่าแรงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	งาน	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	
	BW-08 ผังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	เหล็กกล่องขนาด 3" x 1 1/2 " x 2.3 มม.	369.29	กก.	46.35	17,116.68	10.00	3,692.92	20,809.60	
	ไม้อัดหนา 4 มม.	5.00	ตร.ม	122.00	610.00	69.00	345.00	955.00	
	ทาสี	5.00	ตร.ม	35.00	175.00	30.00	150.00	325.00	
	BW-09 ผังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	4.31	ตร.ม	265.00	1,142.15	0.00	0.00	1,142.15	
	LM4 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีน้ำตาล ผิว (หรือเทียบเท่า)	4.31	ตร.ม	255.00	1,099.05	0.00	0.00	1,099.05	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
		(นายนิพนธ์ ปิณฑะรส)	ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ	
		(นายเหมราช สุขพันธุ์)	ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ			กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำมุด)	ตำแหน่ง		สถาปนิกปฏิบัติการ			กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจละอ)	ตำแหน่ง		วิศวกรโยธา			กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินธุศรี)	ตำแหน่ง		นายช่างโยธา			กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	รางอลูมิเนียมสำหรับไฟ LED สีดำ แบบติดลอย	10.00	ม.	199.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	ไฟ LED Stripe Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	10.00	ม.	290.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	Switching Power Supply 12V.	1.00	ชุด	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งดวงโคม	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	BW-10 ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	22.31	ตร.ม	265.00	5,912.15	0.00	0.00	5,912.15	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	194.33	ม.	18.35	3,565.96	0.00	0.00	3,565.96	
	LM4 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายไม้ สีนํ้าตาล ผิว	22.31	ตร.ม	255.00	5,689.05	0.00	0.00	5,689.05	
	(หรือเทียบเท่า)								
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	รางอลูมิเนียมสำหรับไฟ LED สีดำ แบบติดลอย	10.00	ม.	199.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	ไฟ LED Stripe Light สี : Warm White (หรือเทียบเท่า)	10.00	ม.	290.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	Switching Power Supply 12V.	1.00	ชุด	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งดวงโคม	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	ค่าแรงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	BW-11 ผนังตกแต่ง (โถงหน้าห้องประชุม)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	18.81	ตร.ม	265.00	4,984.65	0.00	0.00	4,984.65	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	65.78	ม.	18.35	1,207.06	0.00	0.00	1,207.06	
	LM1 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีขาว ผิวมัน	1.50	ตร.ม	255.00	382.50	0.00	0.00	382.50	
	(หรือเทียบเท่า)								
	LM2 แผ่นลามิเนต 1220x2440 mm. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเหลือง ผิว	17.32	ตร.ม	255.00	4,416.60	0.00	0.00	4,416.60	
	(หรือเทียบเท่า)								
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
	รวมงานตกแต่งผนัง							888,962.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
(นายนิพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ						ประธานกรรมการ	
(นายเหมราช สุขพันธุ์)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ						กรรมการ	
(นายเอกกฤต ชันคำมุด)		ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ						กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละอ)		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา						กรรมการ	
(นายอิสราวัฒน์ อินอุทรี)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา						กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานตกแต่งประตู								
	DW-01 ผนังตกแต่ง (ประตูทางเข้า-ออก)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	8.80	ตร.ม	265.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	30.82	ม.	18.35	565.55	0.00	0.00	565.55	
	LMS แผ่นลามิเนต 1220x2440 มม. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเทาเข้ม ผิว (หรือเทียบเท่า)	19.68	ตร.ม	255.00	5,018.40	0.00	0.00	5,018.40	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
	DW-02 ผนังตกแต่ง (ประตูทางเข้า-ออก)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	8.41	ตร.ม	265.00	2,228.65	0.00	0.00	2,228.65	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	43.52	ม.	18.35	798.59	0.00	0.00	798.59	
	LMS แผ่นลามิเนต 1220x2440 มม. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเทาเข้ม ผิว (หรือเทียบเท่า)	18.80	ตร.ม	255.00	4,794.00	0.00	0.00	4,794.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
	DW-03 ผนังตกแต่ง (ประตูทางเข้า-ออก)								
	ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	6.43	ตร.ม	265.00	1,703.95	0.00	0.00	1,703.95	
	ไม้โครง ขนาด 4 x 250 x 1.7 ซม.	23.46	ม.	18.35	430.49	0.00	0.00	430.49	
	LMS แผ่นลามิเนต 1220x2440 มม. หนา 0.7 มม. ลายเรียบ สีเทาเข้ม ผิว (หรือเทียบเท่า)	12.36	ตร.ม	255.00	3,151.80	0.00	0.00	3,151.80	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมงานตกแต่งประตู							31,723.43	
11	งานป้ายอักษร								
	ป้ายตัวอักษรโลหะ BW-11 โรงประชาสัมพันธ์ - INFORMATION	1.00	ชุด	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	
	ป้ายตัวอักษรโลหะ โรงบันได - LECTURE ROOM	1.00	ชุด	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	
	ป้ายตัวอักษรอักษรโลหะ BW-04 โรงหน้าห้องประชุม - MEETING ROOM	2.00	ชุด	31,350.00	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
	ป้ายตัวอักษรโลหะ BW-04 โรงหน้าห้องประชุม - LAMPANG HOSPITAL	1.00	ชุด	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	
	ป้ายตัวอักษรโลหะ BW-11 โรงประชาสัมพันธ์ - SPACE TO CREATE	1.00	ชุด	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	
	ป้ายตัวอักษรโลหะ หน้าห้องเรียน - 1 2 3 4	1.00	ชุด	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	






แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกักกันบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566							
		(นายพนัสนิธิ ปันทะระส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายhemราช สุขพันธ์ุ)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)		ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย โฉละออ)		ตำแหน่ง วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสรารัตน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ป้ายตัวอักษรโลหะ โถงบันได - ROOF DECK	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ชี้แจ้ง โถงบันได ขนาด 0.095 x 0.120 ม.	1.00	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ชี้แจ้ง โถงบันได ขนาด 0.120 x 0.160 ม.	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	ป้ายสัญลักษณ์ชี้แจ้งห้องน้ำ ชาย - หญิง	1.00	ชุด	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	ป้ายตัวอักษร โลหะหน้าห้องน้ำ - TOILET	1.00	ชุด	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	งาน	13,500.00	13,500.00	4,100.00	4,100.00	17,600.00	
	รวมงานป้ายอักษร							288,490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างที่พักคอยผู้ป่วยกลับบ้าน									
แบบเลขที่		ประมาณราคาเมื่อ 18 เดือน ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2566							
		(นายนิพนธ์ ปันทะรส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
		(นายเหมราช สุขพันธุ์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
		(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการ				กรรมการ	
		(นายเอกชัย ใจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา				กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นางช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ								
	F-01 โต๊ะกาแฟ (โถงต้อนรับ)	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	F-02 โต๊ะกาแฟ (โถงต้อนรับ)	2.00	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	F-03 โต๊ะเลคเชอร์ (ห้องประชุม)	60.00	ชุด	5,760.00	345,600.00	0.00	0.00	345,600.00	
	F-04 โต๊ะกาแฟ (ห้องวิทยากร)	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	F-05 โต๊ะเลคเชอร์ (ห้องประชุม)	33.00	ชุด	3,580.00	118,140.00	0.00	0.00	118,140.00	
	F-06 โต๊ะเลคเชอร์ (ห้องประชุม)	11.00	ชุด	3,600.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	
	CH-01 เก้าอี้รับแขก (ห้องวิทยากร)	2.00	ชุด	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	CH-02 เก้าอี้สีครีม (โถงต้อนรับ)	7.00	ชุด	3,900.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00	
	CH-03 เก้าอี้สีเทาอ่อน (โถงต้อนรับ)	8.00	ชุด	9,100.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	
	CH-04 เก้าอี้ส้ม (โถงต้อนรับ)	8.00	ชุด	4,900.00	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	
	CH-05 เก้าอี้สีเหลือง (โถงต้อนรับ)	5.00	ชุด	9,100.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
	CH-06 เก้าอี้โต๊ะทานกาแฟ (โถงต้อนรับ)	8.00	ชุด	4,400.00	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	
	CH-07 เก้าอี้ประหลาสนัมพันธ์ (โถงต้อนรับ)	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	CS-01 เบาะรองนั่งแบบมีพนักพิง (ห้องประชุม)	44.00	ชุด	280.00	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	
	S-01 โซฟา (ห้องวิทยากร)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวม							818,660.00	
	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง Wall Type ขนาดไม่ต่ำกว่า 12	1.00	ชุด	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	
	FCU ขนาดไม่ต่ำกว่า 240,000 BTU/HR	1.00	ชุด	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00	
	CDU ขนาดไม่ต่ำกว่า 240,000 BTU/HR	1.00	ชุด	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00	
	พัดลมดูดอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 6 นิ้ว	7.00	ชุด	3,850.00	26,950.00	0.00	0.00	26,950.00	
	พัดลมระบายอากาศ แบบฝังฝ้าเพดาน 6 นิ้ว	1.00	ชุด	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	
	พัดลมไจวร 16 นิ้ว พร้อมสวิทซ์ ติดผนัง	6.00	ชุด	1,890.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00	
	รวม							675,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย		ตาราง Factor F งานอาคาร	
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	
เริ่มใช้ 17 ตุลาคม 2565		เงินประกันผลงานหัก 0%	
กรอกราคา ลงในช่องนี้		ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ 4,242,571 บาท		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$			
B	2,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	
A	4,242,571	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	
C	5,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	
D	1.3035	D : Factor F ต้นต่ำ	
E	1.3003	E : Factor F ต้นสูง	
Factor F =	1.3011	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	
A * Factor F	5,520,010		

ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
500,000	1.3074
1,000,000	1.3050
2,000,000	1.3035
5,000,000	1.3003
10,000,000	1.2943
15,000,000	1.2594
20,000,000	1.2518
25,000,000	1.2248
30,000,000	1.2164
40,000,000	1.2161
50,000,000	1.2159
60,000,000	1.2061
70,000,000	1.2050
80,000,000	1.2050
90,000,000	1.2049
100,000,000	1.2049
150,000,000	1.2023
200,000,000	1.2023
250,000,000	1.2013
300,000,000	1.1951
350,000,000	1.1866
400,000,000	1.1858
500,000,000	1.1853
500,000,001	1.1788

ลงชื่อ กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสมราช สุขพันธ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกกฤต ชันคำมุด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเอกชัย ใจละอ)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)