

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคม ชั้น ๔ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง
จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคม ชั้น ๔ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน
เมืองหัวเวียง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๒๕.๑๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๓ แผ่น
- ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๔ แผ่น
- ๖.๓ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนิพนธ์ ปันทะรส นายแพทย์เจียวชาญ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายพนินท์ ประคองยศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
- ๗.๓ นายวิรัช แก้วเต็ม นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

☐	โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง			
☐	สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร ศสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง			
☐	แบบเลขที่ 1131/293828		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาดำเนินการ ปี 4, 5 จำนวน 17 แผ่น		จำนวนชั้น	
☐	ประมาณราคามือ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567			
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566				
FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่าจ้างส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		1,538,021.98	(ราคาวัสดุท้องถิ่นเดือน ธันวาคม 2566)
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3058		2,008,349.10	
2	ค่าจ้างส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		926,800.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		991,676.00	
3	ค่าจ้างส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			3,000,025.10	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			3,000,025.10	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สามล้านเยี่สิบห้าบาทสิบสตางค์		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ บันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนินท์ ประทองยศ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

- ☐ โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร ศสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง
- ☐ แบบเลขที่ 1131/293828 พื้นที่อาคาร ตร.ม.
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 13 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,538,021.98	1.3058	2,008,349.10	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	926,800.00	1.07	991,676.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,000,025.10	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ สามล้านบาทถ้วน			3,000,000.00	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนินท์ ประคองยศ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิรัช เก้วเต็ม)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง					
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร ศสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง					
แบบเลขที่ 1131/293828					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,538,021.98	1.3058	2,008,349.10	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	1.3058	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	1.3058	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				2,008,349.10	

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนิต ประคองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง					
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร สสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง					
แบบเลขที่ 1131/293828					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	926,800.00	64,876.00	991,676.00	
รวมค่าก่อสร้าง				991,676.00	

(นายนิพนธ์ บัณฑิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ ประคองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง				
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร ศสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง				
แบบเลขที่ 1131/293828				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	คำนวณ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
1	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ			
รวมค่าก่อสร้าง			0.00	

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนินท์ ประครองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรุทธิ์ แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง									
แบบเลขที่ 1131/293828 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร-คสท.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567									
(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)		ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
(นายชินันท์ ประครองยศ)		ตำแหน่ง		นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธา				กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานรื้อถอน								
	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเดิมแผ่น	ตร.ม.	28.18	-	-	60	1,690.80	1,690.80	ขนไปทิ้งข้างนอก รพ.
	รื้อถอนประตูไม้บานเปิดเดี่ยวพร้อมวงกบ	ชุด	1	-	-	80	80.00	80.00	ขนไปกองเก็บ
	รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	10.38	-	-	150	1,557.00	1,557.00	ขนไปกองเก็บ
	รื้อถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก (ส่วนที่เป็น กระจกให้ขนไปทิ้ง)	ตร.ม.	2.68	-	-	150	402.00	402.00	ขนไปกองเก็บ
	งานรื้อถอนโคมไฟระบบสายไฟร้อยท่อกับหลอดไฟพร้อม ปลั๊กไฟ	งาน	1	-	-	6,000	6,000.00	6,000.00	ขนไปกองเก็บ หรือขนไปทิ้ง
	รวม งานรื้อถอน				-		9,729.80	9,729.80	
2.2	งานผนัง								
	ก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.	ตร.ม.	215.00	132	28,380.00	84	18,060.00	46,440.00	
	ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	ตร.ม.	430.00	75	32,250.00	87	37,410.00	69,660.00	
	เสาเอ็นและคานทับหลัง ก.ส.ก. สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น (เหล็กแกน 2 - RB 9 MM.เหล็กปลอก RB 6 MM. @ 0.20 ม.)	ม.	105.00	79	8,295.00	46	4,830.00	13,125.00	
	รวม งานผนัง				68,925.00		60,300.00	129,225.00	
2.3	งานพื้น								
	พื้นหินขัดเดิม ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แล้วเคลือบเงาผิวหน้า ใหม่	ตร.ม.	500.00	100	50,000.00	50	25,000.00	75,000.00	สีให้ใกล้เคียง ของเดิม
	รวม งานพื้น				50,000.00		25,000.00	75,000.00	
2.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	ประตู								
	AD01 ประตูอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์เปิดคู่ +ช่องแสงติด ตายเฟลมอลูมิเนียมสีขาว	ชุด	2	18,000	36,000.00	-	-	36,000.00	อุปกรณ์ครบชุด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานแขวงกรมคลังชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง									
แบบเลขที่ 1131/293828 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร สสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567									
(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ						ประธานกรรมการ	
(นายชนันท์ ประคองยศ)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ						กรรมการ	
(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา						กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	AD02 ประตูอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์สลับเฟรม อลูมิเนียมสีขาว	ชุด	3	10,000	30,000.00	-	-	30,000.00	อุปกรณ์ครบชุด
	AD03 ประตูไม้อัดยางปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต	ชุด	4	5,800	23,200.00	-	-	23,200.00	อุปกรณ์ครบชุด
	AD04 ประตูเหล็กถูกเงินสำหรับหนีไฟ	ชุด	1	20,000	20,000.00	-	-	20,000.00	อุปกรณ์ครบชุด
	รวม				109,200.00		-	109,200.00	
	หน้าต่าง								
	WD01 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์สลับเฟรม อลูมิเนียมสีขาว	ชุด	2	7,600	15,200.00	-	-	15,200.00	อุปกรณ์ครบชุด
	M1 ราวบันไดทรงแสง ขนาด 2.60x1.10 ม. (ลายหรือสี เลือกภายหลัง)	ชุด	19	1,055	20,045.00	-	-	20,045.00	อุปกรณ์ครบชุด
	รวม				35,245.00		-	35,245.00	
	รวม งานประตูและหน้าต่าง				144,445.00		-	144,445.00	
2.5	งานสุขภัณฑ์								
	เคาน์เตอร์อ่างล้าง C2								
	เคาน์เตอร์ กสส.ผิวปกหินแกรนิต หหนา 20 มม. (สีจะเลือก ภายหลัง)	ม.	0.70	3,200	2,240.00	-	-	2,240.00	เชิรชอบลวมรวม
	ก้ออิฐบล็อก หหนา 7 ซม.	ตรม.	1.41	132	186.12	84	118.44	304.56	
	ฉาบปูนผิวเรียบ	ตรม.	2.42	75	181.50	87	210.54	392.04	
	ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"	ตรม.	2.42	333	805.86	166	401.72	1,207.58	
	ช่างล้างมือแสดงนลตบมฟ้งเคาน์เตอร์ ขนาดหลุม 40x50 ซม. ลึก 30 ซม.	ชุด	1	4,500	4,500.00	450	450.00	4,950.00	อุปกรณ์ครบชุด
	ก๊อكن้ำจิ้งคิยัณคคเคาน์เตอร์แบบปิดขาวโองชัยขาวได้	ชุด	1	1,220	1,220.00	25	25.00	1,245.00	อุปกรณ์ครบชุด
	สตั๊อปวาล์ว	ชุด	1	80	80.00	35	35.00	115.00	อุปกรณ์ครบชุด
	รวม งานสุขภัณฑ์				9,213.48		1,240.70	10,454.18	
2.6	งานสี								
	ทาสีฝ้าเพดานปูนก่ณคคด้วยสีอะคริลคคก้งเงาชนิดทากาขโน (รวมสีรองพื้นปูนแล้ว)	ตร.ม.	500.00	36	18,000.00	30	15,000.00	33,000.00	สีเลือกภายหลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา



รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง									
แบบเลขที่ 1131/293828 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคาร สสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567									
 (นายพนิต ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ					
 (นายพนิต ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ					
 (นายวิรุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา		กรรมการ					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ถ้าวัสดุ		ถ้าแรงงาน		รวมเงิน ถ้าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ชุดลอกล้างสีพื้นเพดานปูนเดิม	ตร.ม.	500.00	-	-	10	5,000.00	5,000.00	
	ทาสีผนังใหม่ด้วยสีอะคริลิกถึงเงาชนิดทาภายใน (รวมสีรองพื้นปูนแล้ว)	ตร.ม.	430.00	35	15,050.00	30	12,900.00	27,950.00	สีเลือกภายหลัง
	ทาสีผนังเดิมด้วยสีอะคริลิกถึงเงาชนิดทาภายใน (รวมสีรองพื้นปูนแล้ว)	ตร.ม.	240.00	36	8,640.00	30	7,200.00	15,840.00	สีเลือกภายหลัง
	ชุดลอกล้างสีผนังเดิม	ตร.ม.	240.00	-	-	10	2,400.00	2,400.00	
	รวมงานสี				41,690.00		42,500.00	84,190.00	
2.7	งานครุภัณฑ์สิ่งทำหรือสิ่งประกอบ								
	C1 เคา์มทำงานขนาด 0.60 x 2.70 x 0.75 เมตร	ชุด	4	14,000	56,000.00	-	-	56,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				56,000.00		-	56,000.00	
	C2 เคา์มเตอร์อ่างล้างมือโครงคร่าวไม้สำเร็จฟังก์เจอร์จอย TOP เคา์มเตอร์เป็นหินแกรนิต	ม.	3.10	10,000	31,000.00	-	-	31,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				31,000.00		-	31,000.00	
	T1 โต๊ะทำงานขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 เมตร	ชุด	24	8,000	192,000.00	-	-	192,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				192,000.00		-	192,000.00	
	T2 โต๊ะทำงานขนาด 0.60 x 1.20 x 0.75 เมตร	ชุด	8	8,000	64,000.00	-	-	64,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				64,000.00		-	64,000.00	
	B1 ตู้เก็บของขนาด 0.60 x 2.70 x 0.80 เมตร	ชุด	10	14,000	140,000.00	-	-	140,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				140,000.00		-	140,000.00	
	B2 ตู้เก็บของขนาด 0.60 x 2.65 x 0.80 เมตร	ชุด	3	14,000	42,000.00	-	-	42,000.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				42,000.00		-	42,000.00	
	B3 ตู้สอย	ม.	3.80	6,000	22,800.00	-	-	22,800.00	รวมค่าแรงพร้อมอุปกรณ์
	รวม				22,800.00		-	22,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง									
แบบเลขที่ 1131/293828 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองหัวเวียง ของ รพ.ลำปาง ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567									
(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ					
(นายชินทร์ ประคองยศ)		ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		กรรมการ					
(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา		กรรมการ					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบ								
3.1	งานระบบสุขาภิบาล								
	เดินท่อน้ำดี,ท่อน้ำเสีย และทดสอบ ทำความสะอาดท่อ พร้อมอุปกรณ์ยึดท่อต่างๆ ดังนี้	งาน	1	-	-	6,000	6,000.00	6,000.00	รวมค่าอุปกรณ์ แล้ว
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5								
	- กาวต่อท่อพร้อมข้อต่อต่างๆและกับล๊อคท่อ								
	รวม งานระบบสุขาภิบาล				-		6,000.00	6,000.00	
3.2	งานระบบไฟฟ้า								
	หลอด LED T8 18 W	หลอด	2	150	300.00	50	100.00	400.00	
	โคมไฟ LED PANEL ชนิดติดตั้งเพดาน กว้าง 30*120 cm. ขนาด 40 W	ชุด	61	1,500	91,500.00	200	12,200.00	103,700.00	
	สาย THW ขนาด 4 ตารางมิลลิเมตร ไฟฟ้า,น้ำตาล (บางกอก เคเบิล)	เมตร	800.00	19	15,200.00	8	6,400.00	21,600.00	
	สาย THW ขนาด 2.5 ตารางมิลลิเมตร ไฟฟ้า,น้ำตาล(บางกอก เคเบิล)	เมตร	4,000.00	12	48,000.00	6	24,000.00	72,000.00	
	สาย THW ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตรไฟฟ้าน้ำตาล(บางกอก เคเบิล)	เมตร	6,000.00	8	48,000.00	4	24,000.00	72,000.00	
	สาย THW ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร เชื้อวแกนเหลือง (บางกอกเคเบิล)	เมตร	1,200.00	8	9,600.00	4	4,800.00	14,400.00	
	ท่อ PVC สีขาว 20 มิลลิเมตร	ท่อน	200	45	9,000.00	17	3,400.00	12,400.00	
	ลูกปลั๊ก มีกรวดแบบแผ่น พานาโซนิค	ตัว	35	130	4,550.00	90	3,150.00	7,700.00	
	ลูกสวิตช์ 1 ทาง พานาโซนิค	ตัว	24	52	1,248.00	80	1,920.00	3,168.00	
	หน้ากาก 3 ช่อง พานาโซนิค	ตัว	35	20	700.00	-	-	700.00	
	หน้ากาก 2 ช่อง พานาโซนิค	ตัว	10	20	200.00	-	-	200.00	
	หน้ากาก 1 ช่อง พานาโซนิค	ตัว	2	20	40.00	-	-	40.00	
	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A 1 P 240 V	ตัว	6	135	810.00	-	-	810.00	
	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 A 1 P 240 V	ตัว	3	135	405.00	-	-	405.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า				229,553.00		79,970.00	309,523.00	

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นที่สำนักงานเวชกรรมสังคมชั้น 4 อาคาร ศสม.หัวเวียง ของ รพ.ลำปาง									
ประมาณราคาเมื่อ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2567									
 (นายพนิต ปันทะรส) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ									
 (นายนิษฐ์ ประทองช) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ									
 (นายวิรุทธ แก้วเต็ม) ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ									
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	เก้าอี้ทำงานแบบมีที่วางแขน G1	ชุด	40	3,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	เก้าอี้แบบไม่มีที่วางแขน G2	ชุด	52	2,700	140,400.00	-	-	140,400.00	
	โซฟา 1 ที่นั่งแบบมีที่วางแขน S1	ชุด	1	5,400	5,400.00	-	-	5,400.00	
	โซฟา 3 ที่นั่งแบบมีที่วางแขน S2	ชุด	1	11,000	11,000.00	-	-	11,000.00	
	โต๊ะทำงานแบบโล่ง T3	ชุด	9	2,400	21,600.00	-	-	21,600.00	
	โต๊ะทำงานแบบโล่ง T4	ชุด	23	2,800	64,400.00	-	-	64,400.00	
	ชุดโต๊ะอาหารที่อปหินทรงเหลี่ยมแบบ 4 ที่นั่ง T5	ชุด	2	16,000	32,000.00	-	-	32,000.00	
	ชุดกลางที่อปหินทรงเหลี่ยม T6	ชุด	1	4,800	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวม งานครุภัณฑ์สำนักงาน				399,600.00		-	399,600.00	
2	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ ชนิด WT 18,000 BTU (รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้ว)	เครื่อง	2	28,600	57,200.00	-	-	57,200.00	
	เครื่องปรับอากาศ ชนิด ST 36,000 BTU (รวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์แล้ว)	เครื่อง	10	47,000	470,000.00	-	-	470,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				527,200.00		-	527,200.00	

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย		ตาราง Factor F งานอาคาร	
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566		เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566		เงินประกันผลงานหัก	0%
กรอกราคา ลงในช่องนี้		ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ 1,538,021.98 บาท		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$			
B	1,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	
A	1,538,021.98	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	
C	2,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	
D	1.3067	D : Factor F ต้นต่ำ	
E	1.3051	E : Factor F ต้นสูง	
Factor F =	1.3058	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	
A * Factor F	2,008,349.10		
		ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
		500,000	1.3091
		1,000,000	1.3067
		2,000,000	1.3051
		5,000,000	1.3020
		10,000,000	1.2960
		15,000,000	1.2611
		20,000,000	1.2535
		25,000,000	1.2265
		30,000,000	1.2181
		40,000,000	1.2177
		50,000,000	1.2176
		60,000,000	1.2078
		70,000,000	1.2067
		80,000,000	1.2067
		90,000,000	1.2066
		100,000,000	1.2066
		150,000,000	1.2039
		200,000,000	1.2039
		250,000,000	1.2031
		300,000,000	1.1969
		350,000,000	1.1884
		400,000,000	1.1877
		500,000,000	1.1871
		500,000,001	1.1805

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนินท์ ประคองยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิรัช แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง