

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม จำนวน ๑ งาน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ห้องตรวจอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕,๐๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ ๑๒ ของโรงพยาบาลลำปาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2567เป็นเงิน ๕,๑๘๗,๔๔๘.๖๓.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ปร.๔จำนวน ๑๓แผ่น.....
- ๖.๒ปร.๕จำนวน ๔แผ่น.....
- ๖.๓ปร.๖จำนวน ๑แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนิพนธ์ปิ่นทะรส.....นายแพทย์เชี่ยวชาญ.....ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางพิลาสนีมารุจิวัฒน์.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ.....
- ๗.๓ นายวิรัชแก้วเต็ม.....นายช่างโยธา.....กรรมการ.....
- ๗.๔ นายอิสราวัฒน์อินญาศรี.....นายช่างเทคนิค.....กรรมการ.....
- ๗.๕ นายปองภพคำวาส.....นายช่างเทคนิค.....กรรมการ.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

☐	โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจอาชญากรรม			
☐	สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทรีเทนเมนต์ของรพ.ลำปาง			
☐	แบบเลขที่		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4,ปร5	จำนวน 21	แผ่น	จำนวนชั้น
☐	ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567			
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / 2.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		3,155,751.46	(ราคาวัสดุอ้างอิงเดือน มิถุนายน 2567)
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3039		4,114,784.33	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		1,002,490.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		1,072,664.30	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		-	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			5,187,448.63	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			5,187,448.63	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม. เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายพนธ์ ปันทะรส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิลาสิณี มารู้จิวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปองภพ คำวาส)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัด ลำปาง

- ☐ โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทรีทเมนต์ของรพ.ลำปาง
- ☐ แบบเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 17 แผ่น พื้นที่อาคาร ตร.ม.
- ☐ ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จำนวนชั้น ชั้น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,155,751.46	1.3039	4,114,784.33	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,002,490.00	1.07	1,072,664.30	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,187,448.63	
☐	คิดเป็นเงินประมาณ เหนือหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบสามส			5,187,448.63	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.				
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายปองภพ คำวาส)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจอาชญากรรม					
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารทรีเทนต์ของรพ.ลำปาง					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคามือ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	3,155,751.46	1.3039	4,114,784.33	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	1.3039	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	1.3039	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				4,114,784.33	

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปองภพ คำวาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม					
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทรีทเม้นต์ของรพ.ลำปาง					
แบบเลขที่					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคามือ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,002,490.00	70,174.30	1,072,664.30	
รวมค่าก่อสร้าง				1,072,664.30	



(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปองภพ คำवास)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องตรวจอาชญากรรม				
สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทริทเมนต์ของรพ.ลำปาง				
แบบเลขที่				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
1	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง			0.00	



(นายนิพนธ์ บันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายอิสราวัฒน์ อิ่นญาศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิรัช แก้วเต็ม)




กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปองภพ คำวาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารพรีเทเมนต์ ของรพ.ลำปาง		ประมาณราคาเมื่อ		เดือน		กรกฎาคม พ.ศ. 2567	
		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะเรศ)		ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ	
		(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)		ตำแหน่ง		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการ	
		(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธา		กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค		กรรมการ	
		(นายปองกพ คำवास)		ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค		กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานรื้อถอนผนัง								
	ผนังไม้โอ๊คสองด้าน พร้อม โครงคร่าว	ตร.ม.	349.00	-	-	30	10,470.00	10,470.00	รื้อขนไปทิ้ง
	ประตูพร้อมวงกบ	ชุด	21	-	-	70	1,470.00	1,470.00	รื้อขนไปกองเก็บ
	ประตูบานม้วนพร้อมวงกบ	ชุด	9	-	-	1,000	9,000.00	9,000.00	รื้อขนไปกองเก็บ
	หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ชุด	7	-	-	500	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไปกองเก็บ
	รื้อถอนฝ้าเพดาน	ตร.ม.	540.00	-	-	25	13,500.00	13,500.00	รื้อขนไปทิ้ง
	อ่างล้างหน้า	ชุด	13	-	-	180	2,340.00	2,340.00	รื้อขนไปทิ้ง
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	งาน	1	-	-	2,500	2,500.00	2,500.00	รื้อขนไปกองเก็บ
	เครื่องปรับอากาศ	ชุด	6	-	-	600	3,600.00	3,600.00	รื้อขนไปกองเก็บ
	ลำโพง (รื้อขนกองเพื่อรอติดตั้งตำแหน่งใหม่)	ชุด	1	-	-	500	500.00	500.00	
	รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิมขนไปทิ้ง	งาน	1	-	-	2,000	2,000.00	2,000.00	
	รวม งานรื้อถอน				-		48,880.00	48,880.00	
2.2	งานผนัง								
	ผนังโครงคร่าวกัลวาไนซ์ กรุแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 10 มม.	ตร.ม.	864.59	284	245,543.56	200	172,918.00	418,461.56	
	ผ1 ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดภายใน ปูนใหม่ Anti-Bacteria	ตร.ม.	120.00	80	9,600.00	30	3,600.00	13,200.00	
	ผ2 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสีน้ำอะคริลิค 100 % ชนิดภายใน ปูนใหม่ Anti-Bacteria	ตร.ม.	124.50	450	56,025.00	205	25,522.50	81,547.50	
	ผ3 ผนังปิดผิวด้วย Interior film ไร้สารปรอทตามแบบ หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	46.80	390	18,252.00	50	2,340.00	20,592.00	
	ผ4 ผนังฉาบเรียบรอยต่อ แผ่นซีเมนต์บอร์ด ทาสีทับไร้สารปรอทตามแบบ หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	1,729.18	55	95,104.90	30	51,875.40	146,980.30	
	ผ5 ผนังกรุกระเบื้อง 40cm. X 20 cm.ไร้สารปรอทตามแบบ หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	22.00	450	9,900.00	220	4,840.00	14,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 1 อาคารพริตเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
..... (นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)		ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ				
..... (นางพิลาสินี มารูจิวัฒน์)		ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			กรรมการ				
..... (นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง นายช่างโยธา			กรรมการ				
..... (นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ				
..... (นายปองเทพ คำวาส)		ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ				
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ผ6 ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป	ชุด	3	12,500	37,500.00	-	-	37,500.00	
	ผ7 ผนังกรุไม้ MDF ปิดผิวด้วย Interior film รหัสระบุตาม แบบ หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	34.80	450	15,660.00	250	8,700.00	24,360.00	
	รวม งานผนัง				487,585.46		269,795.90	757,381.36	
2.3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาดโครงเคร่าเหล็ก อาบสังกะสี C1,C2	ตร.ม.	917.00	220	201,740.00	100	91,700.00	293,440.00	
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาดกันชื้นโครงเคร่า เหล็กอาบสังกะสี C3	ตร.ม.	19.94	290	5,782.60	100	1,994.00	7,776.60	
	C0 ฝ้าเพดานเดิม เก็บรอย ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดภายใน เพดาน ปูนเก่า	ตร.ม.	120.00	50	6,000.00	30	3,600.00	9,600.00	
	C1 ปิดผิวฝ้าเพดาน งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	ตร.ม.	917.00	45	41,265.00	30	27,510.00	68,775.00	
	C2 ปิดผิวด้วย Interior film รหัสระบุตามแบบ หรือ เทียบเท่า	ตร.ม.	146.06	390	56,963.40	30	4,381.80	61,345.20	
	C3 ปิดผิวฝ้าเพดาน งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	ตร.ม.	19.94	45	897.30	30	598.20	1,495.50	
	รวม งานฝ้าเพดาน				312,648.30		129,784.00	442,432.30	
2.4	งานประตูและหน้าต่าง								
	ประตู								
	D1 ประตูเลื่อนอัตโนมัติ ซ้อน 2 บาน(ซ้อนในผนัง) รายละเอียดตามแบบแผ่นที่ A-10	ชุด	1	32,000	32,000.00	-	-	32,000.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D2 ประตูบานเปิด รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	11	5,500	60,500.00	-	-	60,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D3 ประตูบานเปิด รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	2	2,150	4,300.00	-	-	4,300.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D4 ประตูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่น ที่ A-10	ชุด	7	5,500	38,500.00	-	-	38,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารเทรียมেন্ট ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ				
		(นางพิลาสินี มารูจิวัฒน์)	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ				
		(นายวิรุทธิ์ แก้วเต็ม)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ				
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค	กรรมการ				
		(นายปองเทพ คำวาส)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค	กรรมการ				
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	D5 ประดูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	15	9,450	141,750.00	-	-	141,750.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D6 ประดูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	3	8,500	25,500.00	-	-	25,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D7 ประดูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	2	11,350	22,700.00	-	-	22,700.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D8 ประดูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	1	3,560	3,560.00	-	-	3,560.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D9 ประดูบานเลื่อนซ่อน(ในผนัง) รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-10	ชุด	2	12,900	25,800.00	-	-	25,800.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D10 ประดูเลื่อน+กระงกติดตาย รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-11	ชุด	1	12,900	12,900.00	-	-	12,900.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	D10 ประดูบานเปิด รายละเอียดตาม แบบแผ่นที่ A-11	ชุด	2	5,500	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	รวม				378,510.00		-	378,510.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	อุปกรณ์มือจับและระบบการป้องกันรายละเอียดตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	หน้าต่าง								
	W1 หน้าต่างโค้งมุม กระงกติดตาย พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนสลับ ตามแบบแผ่นที่ A-12	ชุด	1	19,550	19,550.00	-	-	19,550.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	W2 หน้าต่างโค้งมุม กระงกติดตาย พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนสลับ ตามแบบแผ่นที่ A-12	ชุด	1	30,500	30,500.00	-	-	30,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	W3 หน้าต่างโค้งมุม กระงกติดตาย พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนสลับ ตามแบบแผ่นที่ A-12	ชุด	1	42,500	42,500.00	-	-	42,500.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	W4 หน้าต่างโค้งมุม กระงกติดตาย พร้อมหน้าต่างบานเลื่อนสลับ ตามแบบแผ่นที่ A-13	ชุด	1	30,615	30,615.00	-	-	30,615.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	W5 หน้าต่าง กระงกติดตาย ตามแบบแผ่นที่ A-13	ชุด	1	13,850	13,850.00	-	-	13,850.00	รวมค่าติดตั้งแล้ว
	รวม				137,015.00		-	137,015.00	
	รวม งานประตูและหน้าต่าง				515,525.00		-	515,525.00	
	อุปกรณ์มือจับและระบบการป้องกันรายละเอียดตามมาตรฐานผู้ผลิต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารพริทเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคามือ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายพนิต ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ	
		(นางพิลาสินี มารูจิวัฒน์)	ตำแหน่ง		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			กรรมการ	
		(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)	ตำแหน่ง		นายช่างโยธา			กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค			กรรมการ	
		(นายปองภพ คำวาส)	ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค			กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.5	งานพื้น								
	1F0 พื้นหินขัดเดิมขัดทำความสะอาด	ตร.ม.	544.00	-	-	50	27,200.00	27,200.00	
	2F1 พื้นกระเบื้องยาง	ตร.ม.	525.00	450	236,250.00	150	78,750.00	315,000.00	
	กาวยางความหนา 2.5 มม. STANDARD ROOL	กก.	35.00	475	16,625.00	-	-	16,625.00	
	บัวเชิงผนังยาง	เมตร	274.00	50	13,700.00	-	-	13,700.00	
	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ(ราคารวมปูนทราย)	ตร.ม.	19.94	450	8,973.00	120	2,392.80	11,365.80	
	รวม งานพื้น				275,548.00		108,342.80	383,890.80	
2.6	งานตกแต่งภายในและส่วนประกอบตกแต่ง								
	ทางเดิน								
	เสาทางเดิน	ชุด	5	5,500	27,500.00	-	-	27,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ชั้นวางของ	ชุด	4	4,750	19,000.00	-	-	19,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	งานแต่งผนัง ระบายไม้เทียม ตกแต่งผนัง	ตร.ม.	35.00	2,000	70,000.00	-	-	70,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม				116,500.00		-	116,500.00	
	ป้าย,ตัวหนังสือ								
	TE-1	ชุด	1	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-2	ชุด	1	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-3	ชุด	1	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-4	ชุด	1	3,500	3,500.00	-	-	3,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-5	ชุด	1	2,000	2,000.00	-	-	2,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-6	ชุด	1	2,000	2,000.00	-	-	2,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-7	ชุด	1	2,000	2,000.00	-	-	2,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-8	ชุด	6	2,000	12,000.00	-	-	12,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	TE-9	ชุด	20	1,500	30,000.00	-	-	30,000.00	ราคารวมติดตั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารหริโหมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายนิพนธ์ ปันทะรส)			ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ	
		(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)			ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			กรรมการ	
		(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)			ตำแหน่ง นายช่างโยธา			กรรมการ	
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)			ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ	
		(นายปองภพ คำวาส)			ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ	
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบ								
3.1	งานระบบไฟฟ้า								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	โคมไฟดาวนไลต์กลมฝังฝ้า ขนาด 4 นิ้ว ขั้วE27 สีขาวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	114	275	31,350.00	115	13,110.00	44,460.00	
	โคมไฟดาวนไลต์ฝังฝ้า ทรงเหลี่ยมให้ความสว่างด้วยไฟสองดวงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	7	450	3,150.00	115	805.00	3,955.00	
	ไฟติดผนังตกแต่ง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 9 W	ชุด	24	400	9,600.00	135	3,240.00	12,840.00	
	โคมไฟห้อยเพดาน แบบยาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	750	1,500.00	150	300.00	1,800.00	
	โคมไฟเพดาน(panel)60X60/ 40 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	25	1,450	36,250.00	150	3,750.00	40,000.00	
	โคมไฟเพดาน(panel)120X30/ 40 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	45	1,550	69,750.00	150	6,750.00	76,500.00	พร้อมอุปกรณ์
	โคมไฟแทรคไลท์ พร้อมรางไฟแทรคไลท์พร้อมตัวปิดหัวจ่ายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	950	1,900.00	200	400.00	2,300.00	พร้อมอุปกรณ์
	ไฟเส้น LED พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	เมตร	25.00	95	2,375.00	20	500.00	2,875.00	
	รวม				155,875.00		28,855.00	184,730.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	สายไฟดวงโคม	จุด	242	85	20,570.00	76	18,392.00	38,962.00	
	สายไฟสวิทช์	จุด	66	145	9,570.00	76	5,016.00	14,586.00	
	สายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์(ปลั๊ก)	จุด	107	420	44,940.00	110	11,770.00	56,710.00	
	รวม				75,080.00		35,178.00	110,258.00	
	งานติดตั้งไฟฟ้าและเต้ารับ(ปลั๊ก)								
	สวิทช์ทางเดียว 16A 250 V	ชุด	240	95	22,800.00	80	19,200.00	42,000.00	
	สวิทช์สองทาง 16A 250 V	ชุด	2	95	190.00	80	160.00	350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอาชญากรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทริทเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายนิพนธ์ บัณฑิต)	ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ		ประธานกรรมการ				
		(นางพิลาสินี มารูจิวัฒน์)	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		กรรมการ				
		(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)	ตำแหน่ง นายช่างโยธา		กรรมการ				
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค		กรรมการ				
		(นายปองภพ คำวาส)	ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค		กรรมการ				
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เข้ารับปลั๊กคิงคอง(2 ปลั๊ก)16A 220V มีกราวด์	ชุด	107	170	18,190.00	90	9,630.00	27,820.00	
	เข้ารับโทรศัพท์	ชุด	1	590	590.00	90	90.00	680.00	
	รวม				41,770.00		29,080.00	70,850.00	
	งานเมนไฟฟ้ากำลัง								
	MCCb 3P Pole 170AT/250AF	ชุด	2	3,650	7,300.00	-	-	7,300.00	
	MCCb 3P Pole 50AT/100AF	ชุด	2	875	1,750.00	-	-	1,750.00	
	MCCb 3P Pole 60AT/100AF	ชุด	1	950	950.00	-	-	950.00	
	MCCb 3P Pole 100AT/100AF	ชุด	2	1,070	2,140.00	-	-	2,140.00	
	ตู้คอนโทรล ไฟฟ้า 3 เฟส 24 ช่อง	ชุด	3	9,960	29,880.00	2,500	7,500.00	37,380.00	
	ตู้คอนโทรล ไฟฟ้า 3 เฟส 36 ช่อง	ชุด	1	11,177	11,177.00	2,500	2,500.00	13,677.00	
	งานเชื่อมต่อเมนไฟฟ้า	งาน	1	120,000	120,000.00	-	-	120,000.00	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศเดิม	ชุด	6	-	-	1,500	9,000.00	9,000.00	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 at 1 pole	ชุด	108	170	18,360.00	-	-	18,360.00	
	งานติดตั้งตู้ไฟเดิม	งาน	1	-	-	5,000	5,000.00	5,000.00	ใช้ของเดิมมา ติดตั้งในตำแหน่ง ใหม่
	เครื่องตรวจจับควัน	ชุด	46	388	17,848.00	-	-	17,848.00	
	ถังดับเพลิง ขนาด 10 Lbs	ถัง	1	1,355	1,355.00	-	-	1,355.00	
	รวม				210,760.00		24,000.00	234,760.00	
	รวม งานระบบไฟฟ้า				483,485.00		117,113.00	600,598.00	
3.2	งานระบบประปาสุขาภิบาลและงานห้องน้ำ								
	งานห้องน้ำ								
	ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ พร้อมฝั้ววาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	3	2,580	7,740.00	450	1,350.00	9,090.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม									
แบบเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง ชั้น ๓ อาคารทรีทรีเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					
	(นายนิพนธ์ ปิ่นตระกูล)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ					
	(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์)	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ					
	(นายวิรุทธ แก้วเต็ม)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ					
	(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค	กรรมการ					
	(นายปองภพ คำวาส)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค	กรรมการ					
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมโถชำระล้าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2	758	1,516.00	450	900.00	2,416.00	
	อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	ชุด	5	1,000	5,000.00	450	2,250.00	7,250.00	
	อ่างล้างหน้าแบบวางบน เคาน์เตอร์	ชุด	21	2,300	48,300.00	450	9,450.00	57,750.00	
	ซิงค์สเตนเลสล้างจานสองหลุม มีที่วางจาน ฝักเคาน์เตอร์	ชุด	1	2,600	2,600.00	300	300.00	2,900.00	
	ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้า แบบกดหมุนอัตโนมัติ/แบบโยก/ แบบหมุน	อัน	27	2,390	64,530.00	150	4,050.00	68,580.00	
	ก๊อกน้ำล้างพื้น	ชุด	2	70	140.00	150	300.00	440.00	
	ก๊อกกดน้ำสำหรับโถปัสสาวะชาย แบบกดหมุนอัตโนมัติ	ชุด	2	700	1,400.00	150	300.00	1,700.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3	390	1,170.00	120	360.00	1,530.00	
	ที่กดสบู่	ชุด	3	44	132.00	120	360.00	492.00	
	กระดาษชำระ พร้อมขอบแขวน	ชุด	3	478	1,434.00	70	210.00	1,644.00	
	กระจกเงาแบบติดผนัง	ที่	3	2,299	6,897.00	70	210.00	7,107.00	
	ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลส(รั้งฝัก)ขนาด 2" 3"	ชุด	3	108	324.00	-	-	324.00	
	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า และซิงค์	เส้น	29	120	3,480.00	-	-	3,480.00	
	สະดืออ่างล้างหน้า แบบดึงลิ้น	อัน	26	150	3,900.00	-	-	3,900.00	
	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า และซิงค์	อัน	26	310	8,060.00	-	-	8,060.00	
	รวม				156,623.00		20,040.00	176,663.00	
	งานระบบประปา								
	งานท่อ พีวีซี ชั้น13.5 (ท่อนยาว 4.00 เมตร)								
	ท่อน้ำดีขนาด Dia.3/4"	ท่อน	35	56	1,960.00	-	-	1,960.00	
	ท่อน้ำดีขนาด Dia. 1/2"	ท่อน	55	48	2,640.00	-	-	2,640.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อ(คิด 50 % ของราคาท่อ)	งาน	1	2,300	2,300.00	-	-	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม									
แบบเลขที่	สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารพรีเทเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567					
.....(นายพนธ์ ปันทะรส)		ตำแหน่ง		นายแพทย์เชี่ยวชาญ				ประธานกรรมการ	
.....(นางพิลาสิณี มารูจิวัฒน์)		ตำแหน่ง		พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ				กรรมการ	
.....(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)		ตำแหน่ง		นายช่างโยธา				กรรมการ	
.....(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)		ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค				กรรมการ	
.....(นายปองภพ คำวาส)		ตำแหน่ง		นายช่างเทคนิค				กรรมการ	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	รวม						526,940.00	
2	งานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	รวม						475,550.00	
รวมค่างานส่วนที่2								1,002,490.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารพรีทรีเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายนิพนธ์ ปิ่นทะรัส)	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ					ประธานกรรมการ
		(นางพิลาสินี มารูจิวัฒน์)	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ					กรรมการ
		(นายวิรุทธิ์ แก้วเต็ม)	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา					กรรมการ
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค					กรรมการ
		(นายปองภพ คำวาส)	ตำแหน่ง	นายช่างเทคนิค					กรรมการ
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	งานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,000 บีทียู	เครื่อง	3	22,700	68,100.00	-	-	68,100.00	ราคารวมติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	เครื่อง	1	24,500	24,500.00	-	-	24,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู	เครื่อง	3	29,400	88,200.00	-	-	88,200.00	ราคารวมติดตั้ง
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 60,000 บีทียู	เครื่อง	3	81,500	244,500.00	-	-	244,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	พัดลมระบายอากาศ 50 CFM	เครื่อง	10	3,470	34,700.00	-	-	34,700.00	ราคารวมติดตั้ง
	พัดลมระบายอากาศ 100 CFM	เครื่อง	2	4,830	9,660.00	-	-	9,660.00	ราคารวมติดตั้ง
	พัดลมระบายอากาศ 150 CFM	เครื่อง	8	7,160	57,280.00	-	-	57,280.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม งานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ				526,940.00		-	526,940.00	
2	งานครุภัณฑ์ จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	จุดลงทะเบียน								
	ZA1	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA2	ชุด	1	37,500	37,500.00	-	-	37,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA3	ชุด	1	17,500	17,500.00	-	-	17,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA9 A,B	ชุด	1	5,000	5,000.00	-	-	5,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม				64,500.00		-	64,500.00	
	จุดซักประวัติ								
	ZA4	ชุด	1	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA5	ชุด	1	17,500	17,500.00	-	-	17,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม				52,500.00		-	52,500.00	
	จุดซักประวัติ-หลังตรวจ-โรงพักกอย								
	ZA6	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงห้องตรวจอายุกรรม									
แบบเลขที่		สถานที่ก่อสร้าง ชั้น1 อาคารทรีทเมนต์ ของรพ.ลำปาง			ประมาณราคาเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567				
		(นายนิพนธ์ ปันทะรส) ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ			ประธานกรรมการ				
		(นางพิลาสินี มารุจิวัฒน์) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			กรรมการ				
		(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม) ตำแหน่ง นายช่างโยธา			กรรมการ				
		(นายอิสราวัฒน์ อินญาศรี) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ				
		(นายปองภพ คำวาส) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค			กรรมการ				
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	ZA7	ชุด	1	35,000	35,000.00	-	-	35,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA8	ชุด	1	17,550	17,550.00	-	-	17,550.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA10	ชุด	1	32,000	32,000.00	-	-	32,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA11	ชุด	1	15,500	15,500.00	-	-	15,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA9 A,B	ชุด	3	5,000	15,000.00	-	-	15,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม				119,550.00		-	119,550.00	
	ห้องประชุม								
	ZA23	ชุด	1	12,500	12,500.00	-	-	12,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA24	ชุด	2	12,500	25,000.00	-	-	25,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA25	ชุด	3	9,500	28,500.00	-	-	28,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	รวม				66,000.00		-	66,000.00	
	ห้องตรวจ 1-20 ห้อง								
	ZA12	ชุด	11	4,500	49,500.00	-	-	49,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA13	ชุด	2	4,500	9,000.00	-	-	9,000.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA14	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA15	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA16	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA17	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA18	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA19	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA20	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง
	ZA21	ชุด	1	4,500	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคารวมติดตั้ง

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย		ตาราง Factor F งานอาคาร	
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2 / ว.499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	
เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566		เงินประกันผลงานหัก 0%	
กรอกราคา ลงในช่องนี้		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	
ราคาตัววัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้, 3,155,751.46 บาท		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
Factor F = $D - ((D-E)*(A-B)/(C-B))$		ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
B 2,000,000	B : ค่างานต้นทุนต่ำ	500,000	1.3091
A 3,155,751.46	A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้	1,000,000	1.3067
C 5,000,000	C : ค่างานต้นทุนสูง	2,000,000	1.3051
D 1.3051	D : Factor F ต้นต่ำ	5,000,000	1.3020
E 1.3020	E : Factor F ต้นสูง	10,000,000	1.2960
Factor F = 1.3039	นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ	15,000,000	1.2611
A * Factor F 4,114,784.33		20,000,000	1.2535
		25,000,000	1.2265
		30,000,000	1.2181
		40,000,000	1.2177
		50,000,000	1.2176
		60,000,000	1.2078
		70,000,000	1.2067
		80,000,000	1.2067
		90,000,000	1.2066
		100,000,000	1.2066
		150,000,000	1.2039
		200,000,000	1.2039
		250,000,000	1.2031
		300,000,000	1.1969
		350,000,000	1.1884
		400,000,000	1.1877
		500,000,000	1.1871
		500,000,001	1.1805

(นายนิพนธ์ ปันทะรส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพิลาสิณี มารุจิวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอิสราวัฒน์ อีนญาศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรยุทธ แก้วเต็ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปองภพ คำวาส)

กรรมการกำหนดราคากลาง