

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

☐	โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง				
☐	แบบเอกชน			พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3	แผ่น	จำนวน 5 ชั้น	
☐	ประมาณราคาเมื่อ 12 มกราคม 2569				

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		1,361,481.88	
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3061		1,778,231.49	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		2,200,000.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		2,354,000.00	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		75,750.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			4,207,981.49	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			4,207,981.49	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สี่ล้านสองแสนเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเก้าสตางค์		

.....
 (นายภาคภูมิ พจนารต)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายเอกกฤต ชื่นคำมุด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายเอกชัย ใจละออ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายชลแทน เข็มสำอางค์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวรพงษ์ คำดี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก					
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง					
แบบเอกชน					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 12 มกราคม 2569					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,361,481.88	1.3061	1,778,231.49	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,200,000.00	1.07	2,354,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				4,132,231.49	

(นายภาณุภูมิ พจนารณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ขันคำมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพงษ์ คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชระอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักเรียนแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเอกชน

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง ประมาณราคามือ 12 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,200,000.00	154,000.00	2,354,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์				2,354,000.00	

(นายภาณุภูมิ พจนารต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ชื่นคำมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรพจน์ คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต				
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง				
แบบเอกชน				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 12 มกราคม 2569				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	75,750	75,750.00	
รวมค่าก่อสร้าง			75,750	

(นายภาคภูมิ พงนารถ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เขี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพงษ์ คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละออ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
	(นายภาคภูมิ พงนารด)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ				
	(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ				
	(นายเอกกฤต ชื่นคำมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายวรพงษ์ คำดี)	ตำแหน่ง	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายเอกชัย โจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	สรุปงานก่อสร้าง							
1	งานรื้อถอน	รวม						30,001.00
2	งานโครงสร้าง	รวม						697,444.28
3	งานสถาปัตยกรรม	รวม						551,880.10
4	งานระบบไฟฟ้า	รวม						82,156.50
	รวมทำงานส่วนที่1							1,361,481.88
1.00	งานรื้อถอน							
	รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	13.00	0.00	0.00	103.00	1,339.00	1,339.00
	รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	15.00	0.00	0.00	103.00	1,545.00	1,545.00
	รื้อถอนฝ้ายิปซัมวัสดุแผ่นพร้อม โครงเคร่า	ตร.ม.	79.00	0.00	0.00	26.00	2,054.00	2,054.00
	รื้อถอนผนัง(ไม้ฉลทุกชนิดหรือวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	95.00	0.00	0.00	21.00	1,995.00	1,995.00
	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	170.00	0.00	0.00	21.00	3,570.00	3,570.00
	รื้อถอน โครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	170.00	0.00	0.00	51.00	8,670.00	8,670.00
	รื้อถอนรั้วโครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	175.00	0.00	0.00	51.00	8,925.00	8,925.00
	งานระบบไฟฟ้า							
	รื้อถอนควงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	จุด	13.00	0.00	0.00	31.00	403.00	403.00
	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	จุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	รวมงานรื้อถอน							30,001.00
2.00	งานโครงสร้าง							
	งานโครงสร้าง							
	เข็มเจาะ Dia 0.35x8.00ม.(30คัน/คัน)	คัน	5.00	9,440.00	47,200.00	5,300.00	26,500.00	73,700.00
	การทดสอบและวิเคราะห์ดิน Boring Test	จุด	1.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	คัน	5.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	1,500.00
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	1,860.00	1,116.00	427.00	256.20	1,372.20
	งานตัดหัวเสาเข็ม	คัน	5.00	0.00	0.00	350.00	1,750.00	1,750.00
	ขุดหลุมฐานราก	ลบ.ม.	21.00	0.00	0.00	168.00	3,528.00	3,528.00
	ทรายถมในฐานราก	ลบ.ม.	10.00	327.10	3,271.00	117.00	1,170.00	4,441.00
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	44.00	1,940.00	85,360.00	533.00	23,452.00	108,812.00
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	103.00	260.00	26,780.00	139.00	14,317.00	41,097.00
	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	34.33	280.00	9,613.33	50.00	1,716.67	11,330.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
	(นายภาคภูมิ พงนารถ)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ				
	(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ				
	(นายเอกกฤต ชันคำมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายวรพงษ์ คำดี)	ตำแหน่ง	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายเอกชัย ใจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ตะปู	กก.	25.75	41.59	1,070.94	0.00	0.00	1,070.94
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กข้ออ้อย DB12 mm. SD40	กก.	441.00	19.39	8,550.99	6.00	2,646.00	11,196.99
	เหล็กข้ออ้อย DB16 mm. SD40	กก.	1,477.00	19.44	28,712.88	6.00	8,862.00	37,574.88
	เหล็กข้ออ้อย DB20 mm. SD40	กก.	1,484.00	19.45	28,863.80	6.00	8,904.00	37,767.80
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.88	37.38	332.05	0.00	0.00	332.05
	งานโครงสร้างเหล็ก							
	เหล็ก C 100X50X20X2.8mm.(4.87kg./m.)	กก.	99.51	21.50	2,139.47	12.00	1,194.12	3,333.59
	เหล็ก C 75X45X15X2.0mm.(2.855kg./m.)	กก.	39.97	21.53	860.47	12.00	479.64	1,340.11
	H-100X100X8X6mm.(17.191kg./m.)	กก.	171.91	32.95	5,664.43	12.00	2,062.92	7,727.35
	H-125X125X9X6.5mm.(23.793kg./m.)	กก.	237.93	32.21	7,663.73	12.00	2,855.16	10,518.89
	H-150X150X10X7mm.(31.509kg./m.)	กก.	1,367.24	32.28	44,134.51	12.00	16,406.88	60,541.39
	H-200X200X12X8mm. (49.871kg./m.)	กก.	4,513.33	32.73	147,721.29	12.00	54,159.96	201,881.25
	เหล็กกล่อง100X50X2.3mm.(5.141kg./m.)	กก.	117.80	21.43	2,524.45	12.00	1,413.60	3,938.05
	เหล็กกล่องSHS100X1.7mm.mm.(5.188kg./m.)	กก.	26.29	21.43	563.34	12.00	315.45	878.79
	แผ่นเหล็ก 1.22 m x 2.44 m ทนไฟ 12 mm.	แผ่น	2.00	6,600.00	13,200.00	150.00	300.00	13,500.00
	แผ่นเหล็ก 250 x 250 ทนไฟ 20 mm.	แผ่น	4.00	370.00	1,480.00	150.00	600.00	2,080.00
	L Bolt 16mm. L= 400mm.	ตัว	24.00	148.00	3,552.00	60.00	1,440.00	4,992.00
	ลวดเชื่อม, ใบดีดเหล็ก	กก.	172.00	30.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
	สีน้ำมันทาเหล็ก (สีรองพื้นโลหะ 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ชั้น)	ตร.ม.	255.00	78.00	19,890.00	38.00	9,690.00	29,580.00
	รวมงานโครงสร้าง							697,444.28
3.00	งานสถาปัตยกรรม							
	งานหลังคา							
	หลังคา Metal sheet 0.47 mm.ฉนวน PU.1"	ตร.ม.	9.90	574.00	5,682.60	70.00	693.00	6,375.60
	รางน้ำสแตนเลส	ม.	3.50	720.00	2,520.00	25.00	87.50	2,607.50
	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส	ม.	19.00	520.00	9,880.00	25.00	475.00	10,355.00
	งานผนัง							
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ใ้กล้างชนิด FR ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เคลือบสีด้วยระบบ PVDF พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" ทนไฟ 1.6 มม. พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	185.00	2,225.00	411,625.00	525.00	97,125.00	508,750.00
	ราวกันตกสแตนเลส ราวคู่ ราวบน, เส้น Dia. 2" ทนไฟ 1.2 มม. ราวล่าง Dia. 1 1/2" ทนไฟ 1.2 มม.	ม.	5.00	2,930.00	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
	บานเกล็ดระบายอากาศ (LOUVER) ห้องเครื่อง	ม.	18.00	125.00	2,250.00	50.00	900.00	3,150.00
	Type 400 กว้าง 0.33 ม. ทนไฟ 0.47 มม พร้อมตาข่ายกันแมลง							
	งานพื้น							
	กระเบื้องยางแผ่น ทนไฟ 2 มม.	ตร.ม.	7.00	275.00	1,925.00	120.00	840.00	2,765.00
	แผ่นพื้นสำเร็จ 0.05 m. ทางเชื่อม	ตร.ม.	7.00	260.00	1,820.00	25.00	175.00	1,995.00
	เทคอนกรีต Topping ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	7.00	112.00	784.00	64.00	448.00	1,232.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
	(นายภาณุภูมิ พจนารต)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ				
	(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ				
	(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายวรพงษ์ คำดี)	ตำแหน่ง	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายเอกชัย ใจละอ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							551,880.10
4.00	งานระบบไฟฟ้า							
	งานไฟฟ้า							
	ตู้ควบคุมพร้อมเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แอมป์ พร้อมสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00
	สายไฟ THW 16 sq.mm.	ม.	150.00	83.37	12,505.50	20.00	3,000.00	15,505.50
	สายไฟ THW 10 sq.mm.	ม.	200.00	52.46	10,492.00	16.00	3,200.00	13,692.00
	สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	ม.	100.00	12.59	1,259.00	7.00	700.00	1,959.00
	IMC 1 1/2"	ม.	62.50	187.00	11,687.50	75.00	4,687.50	16,375.00
	EMT 1/2"	ม.	25.00	31.00	775.00	22.00	550.00	1,325.00
	เชื่อมต่อสายเมนเข้ากับระบบ	งาน	1.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							82,156.50

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย	ตาราง Factor F งานอาคาร																																																		
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566 กรอกราคา ลงในช่องนี้ 1,361,482 บาท ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%																																																		
Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$ B 1,000,000 A 1,361,482 C 2,000,000 B : ค่างานต้นทุนต่ำ A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ C : ค่างานต้นทุนสูง D 1.3067 E 1.3051 D : Factor F ต้นต่ำ E : Factor F ต้นสูง Factor F = 1.3061 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ A * Factor F 1,778,231	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">ค่างานต้นทุน (บาท)</th> <th style="width: 40%;">Factor F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>500,000</td><td>1.3091</td></tr> <tr><td>1,000,000</td><td>1.3067</td></tr> <tr><td>2,000,000</td><td>1.3051</td></tr> <tr><td>5,000,000</td><td>1.3020</td></tr> <tr><td>10,000,000</td><td>1.2960</td></tr> <tr><td>15,000,000</td><td>1.2611</td></tr> <tr><td>20,000,000</td><td>1.2535</td></tr> <tr><td>25,000,000</td><td>1.2265</td></tr> <tr><td>30,000,000</td><td>1.2181</td></tr> <tr><td>40,000,000</td><td>1.2177</td></tr> <tr><td>50,000,000</td><td>1.2176</td></tr> <tr><td>60,000,000</td><td>1.2078</td></tr> <tr><td>70,000,000</td><td>1.2067</td></tr> <tr><td>80,000,000</td><td>1.2067</td></tr> <tr><td>90,000,000</td><td>1.2066</td></tr> <tr><td>100,000,000</td><td>1.2066</td></tr> <tr><td>150,000,000</td><td>1.2039</td></tr> <tr><td>200,000,000</td><td>1.2039</td></tr> <tr><td>250,000,000</td><td>1.2031</td></tr> <tr><td>300,000,000</td><td>1.1969</td></tr> <tr><td>350,000,000</td><td>1.1884</td></tr> <tr><td>400,000,000</td><td>1.1877</td></tr> <tr><td>500,000,000</td><td>1.1871</td></tr> <tr><td>500,000,001</td><td>1.1805</td></tr> </tbody> </table>	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	500,000	1.3091	1,000,000	1.3067	2,000,000	1.3051	5,000,000	1.3020	10,000,000	1.2960	15,000,000	1.2611	20,000,000	1.2535	25,000,000	1.2265	30,000,000	1.2181	40,000,000	1.2177	50,000,000	1.2176	60,000,000	1.2078	70,000,000	1.2067	80,000,000	1.2067	90,000,000	1.2066	100,000,000	1.2066	150,000,000	1.2039	200,000,000	1.2039	250,000,000	1.2031	300,000,000	1.1969	350,000,000	1.1884	400,000,000	1.1877	500,000,000	1.1871	500,000,001	1.1805
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F																																																		
500,000	1.3091																																																		
1,000,000	1.3067																																																		
2,000,000	1.3051																																																		
5,000,000	1.3020																																																		
10,000,000	1.2960																																																		
15,000,000	1.2611																																																		
20,000,000	1.2535																																																		
25,000,000	1.2265																																																		
30,000,000	1.2181																																																		
40,000,000	1.2177																																																		
50,000,000	1.2176																																																		
60,000,000	1.2078																																																		
70,000,000	1.2067																																																		
80,000,000	1.2067																																																		
90,000,000	1.2066																																																		
100,000,000	1.2066																																																		
150,000,000	1.2039																																																		
200,000,000	1.2039																																																		
250,000,000	1.2031																																																		
300,000,000	1.1969																																																		
350,000,000	1.1884																																																		
400,000,000	1.1877																																																		
500,000,000	1.1871																																																		
500,000,001	1.1805																																																		
ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายภาณุภูมิ พจนารัต) ลงชื่อ กรรมการ (นายชลทนต์ เอี่ยมสำอางค์) ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด) ลงชื่อ กรรมการ (นายวรพงษ์ คำคิ) ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกชัย ใจละออ)																																																			