




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมลิฟท์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ๕ ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
จำนวน ๑ รายการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลลำปาง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๘๔,๘๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงต่อเติมลิฟท์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ๕ ชั้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔,๑๕๓,๗๑๖,๔๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | | | |
|-----|------|-------|---|------|
| ๖.๑ | ปร.๔ | จำนวน | ๕ | แผ่น |
| ๖.๒ | ปร.๕ | จำนวน | ๓ | แผ่น |
| ๖.๓ | ปร.๖ | จำนวน | ๑ | แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------------|---------------|---|
| ๗.๑ | นายภาคภูมิ พจนารถ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |  |
| ๗.๒ | นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |  |
| ๗.๓ | นายเอกกฤต ชื่นคำมุด | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการ |  |
| ๗.๔ | นายวรพงษ์ คำดี | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ | กรรมการ |  |
| ๗.๕ | นายเอกชัย ใจละออ | วิศวกรโยธา | กรรมการ |  |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

☐	โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต			
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง			
☐	แบบเอกชน	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4	จำนวน 3	แผ่น	
☐	ประมาณราคาเมื่อ 24 มีนาคม 2569	จำนวน 5	ชั้น	
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566				
FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	งานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		1,319,833.48	
	ราคารวมค่า Factor- F 1.3062		1,723,966.49	
2	งานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ		2,200,000.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		2,354,000.00	
3	งานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		75,750.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			4,153,716.49	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			4,153,716.49	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์		

(นายภาคภูมิ พจนารต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ชื่นคำมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพงษ์ คำคิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก					
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง					
แบบเอกชน					
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 6 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 24 มีนาคม 2569					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,319,833.48	1.3062	1,723,966.49	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,200,000.00	1.07	2,354,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				4,077,966.49	

(นายภาณุภูมิ พจนารถ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ชื่นคำหมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพงษ์ คำคี่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต					
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง					
แบบเอกชน					
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า					
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 24 มีนาคม 2569					
หน่วย : บาท					
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,200,000.00	154,000.00	2,354,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์				2,354,000.00	

(นายภาณุภูมิ พจนารถ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกกฤต ชันคำหมุด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพงษ์ คำดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ใจละออ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต				
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง				
แบบเอกชน				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า				
คำนวณราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ 24 มีนาคม 2569				
หน่วย : บาท				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
	หมวดงานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	75,750	75,750.00	
รวมค่าก่อสร้าง			75,750	

.....
 (นายภาคภูมิ พจนารถ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายเอกกฤต ขนคำห่ม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายเอกชัย ใจละอ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายชลთან เขียมสำอางค์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายวรพงษ์ คำดี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
	(นายภาคภูมิ พจนารถ)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ				
	(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ				
	(นายเอกกฤต ชันคำมุด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายวรพงษ์ คำดี)	ตำแหน่ง	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายเอกชัย ใจละอ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ 1							
	สรุปรายงานก่อสร้าง							
1	งานรื้อถอน	รวม						30,001.00
2	งานโครงสร้าง	รวม						656,593.88
3	งานสถาปัตยกรรม	รวม						551,880.10
4	งานระบบไฟฟ้า	รวม						81,358.50
	รวมค่างานส่วนที่ 1							1,319,833.48
1.00	งานรื้อถอน							
	รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	13.00	0.00	0.00	103.00	1,339.00	1,339.00
	รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	ตร.ม.	15.00	0.00	0.00	103.00	1,545.00	1,545.00
	รื้อถอนฝ้ายิปซัมวัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า	ตร.ม.	79.00	0.00	0.00	26.00	2,054.00	2,054.00
	รื้อถอนผนัง(ไม้อัดทุกชนิดหรือวัสดุแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	95.00	0.00	0.00	21.00	1,995.00	1,995.00
	รื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	ตร.ม.	170.00	0.00	0.00	21.00	3,570.00	3,570.00
	รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	170.00	0.00	0.00	51.00	8,670.00	8,670.00
	รื้อถอนรั้วโครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	175.00	0.00	0.00	51.00	8,925.00	8,925.00
	งานระบบไฟฟ้า							
	รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	จุด	13.00	0.00	0.00	31.00	403.00	403.00
	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	จุด	1.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	รวมงานรื้อถอน							30,001.00
2.00	งานโครงสร้าง							
	งานโครงสร้าง							
	เข็มเจาะ Dia 0.35x8.00ม.(30คัน/คัน)	คัน	5.00	9,440.00	47,200.00	5,300.00	26,500.00	73,700.00
	การทดสอบและวิเคราะห์ดิน Boring Test	จุด	1.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST)	คัน	5.00	0.00	0.00	300.00	1,500.00	1,500.00
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.60	1,860.00	1,116.00	427.00	256.20	1,372.20
	งานตัดหัวเสาเข็ม	คัน	5.00	0.00	0.00	350.00	1,750.00	1,750.00
	ชุดหลุมฐานราก	ลบ.ม.	21.00	0.00	0.00	168.00	3,528.00	3,528.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
(นายภาคภูมิ พจนาร)			ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				ประธานกรรมการ	
(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)			ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ				กรรมการ	
(นายเอกกฤต ชันคำหุม)			ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1				กรรมการ	
(นายวรพงษ์ คำดี)			ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1				กรรมการ	
(นายเอกชัย ใจละอ)			ตำแหน่ง วิศวกรโยธา				กรรมการ	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ทรายถมในฐานราก	ลบ.ม.	10.00	327.10	3,271.00	117.00	1,170.00	4,441.00
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	44.00	1,940.00	85,360.00	533.00	23,452.00	108,812.00
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	103.00	260.00	26,780.00	139.00	14,317.00	41,097.00
	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	34.33	280.00	9,613.33	50.00	1,716.67	11,330.00
	ตะปู	กก.	41.59	41.59	1,729.73	0.00	0.00	1,729.73
	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กข้ออ้อย DB12 mm. SD40	กก.	441.00	18.52	8,167.76	6.00	2,646.00	10,813.76
	เหล็กข้ออ้อย DB16 mm. SD40	กก.	1,477.00	18.58	27,436.75	6.00	8,862.00	36,298.75
	เหล็กข้ออ้อย DB20 mm. SD40	กก.	1,484.00	18.71	27,759.70	6.00	8,904.00	36,663.70
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.88	37.38	332.05	0.00	0.00	332.05
	งานโครงสร้างหลัก							
	เหล็ก C 100X50X20X2.8mm.(4.87kg./m.)	กก.	99.51	24.81	2,468.84	12.00	1,194.12	3,662.96
	เหล็ก C 75X45X15X2.0mm.(2.855kg./m.)	กก.	39.97	22.06	881.74	12.00	479.64	1,361.38
	H-100X100X8X6mm.(17.191kg./m.)	กก.	171.91	32.95	5,664.43	12.00	2,062.92	7,727.35
	H-125X125X9X6.5mm.(23.793kg./m.)	กก.	237.93	32.21	7,663.73	12.00	2,855.16	10,518.89
	H-150X150X10X7mm.(31.509kg./m.)	กก.	1,367.24	26.00	35,548.24	12.00	16,406.88	51,955.12
	H-200X200X12X8mm. (49.871kg./m.)	กก.	4,513.33	25.97	117,211.18	12.00	54,159.96	171,371.14
	เหล็กกล่อง100X50X2.3mm.(5.141kg./m.)	กก.	117.80	21.43	2,524.45	12.00	1,413.60	3,938.05
	เหล็กกล่องSHS100X1.7mm.mm.(5.188kg./m.)	กก.	26.29	21.43	563.34	12.00	315.45	878.79
	แผ่นเหล็ก 1.22 m x 2.44 m หน้า 12 mm.	แผ่น	2.00	6,600.00	13,200.00	150.00	300.00	13,500.00
	แผ่นเหล็ก 250 x 250 หน้า 20 mm.	แผ่น	4.00	370.00	1,480.00	150.00	600.00	2,080.00
	L Bolt 16mm. L= 400mm.	ตัว	24.00	148.00	3,552.00	60.00	1,440.00	4,992.00
	ลวดเชื่อม, ใบตัดเหล็ก	กก.	172.00	30.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
	สีน้ำมันทาเหล็ก (สีรองพื้นโลหะ 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ชั้น)	ตร.ม.	255.00	78.00	19,890.00	38.00	9,690.00	29,580.00
	รวมงานโครงสร้าง							656,593.88
3.00	งานสถาปัตยกรรม							
	งานหลังคา							
	หลังคา Metal sheet 0.47 mm.ฉนวน PU.1"	ตร.ม.	9.90	574.00	5,682.60	70.00	693.00	6,375.60
	รางน้ำสแตนเลส	ม.	3.50	720.00	2,520.00	25.00	87.50	2,607.50
	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส	ม.	19.00	520.00	9,880.00	25.00	475.00	10,355.00
	งานผนัง							
	แผ่นฉนวนใยหินคอมโพสิต ใส้สังขนิต FR ความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. เคลือบสีด้วยระบบ PVDF พร้อมโครงเหล็กรูปพรรณ รับแผ่น ขนาด 1 1/4" x 1 1/4" หน้า 1.6 มม. พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	185.00	2,225.00	411,625.00	525.00	97,125.00	508,750.00
	ราวกันตกสแตนเลส ราวคู่ ราวบน, เส้น Dia. 2" หน้า 1.2 มม. ราวล่าง Dia. 1 1/2" หน้า 1.2 มม.	ม.	5.00	2,930.00	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00
	บานเกล็ดระบะขาอากาศ (LOUVER) ห้องเครื่อง	ม.	18.00	125.00	2,250.00	50.00	900.00	3,150.00
	Type 400 กว้าง 0.33 ม. หน้า 0.47 มม พร้อมตาข่ายกันแมลง							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการกำหนดราคากลางงาน ปรับปรุงต่อเติมลิฟต์สำหรับอาคารพักนักศึกษาแพทย์ 5 ชั้น ศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต								
	(นายภาคภูมิ พจนารถ)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ				
	(นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์)	ตำแหน่ง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ				
	(นายเอกกฤต ชันคำหุมด)	ตำแหน่ง	สถาปนิกปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายวรพงษ์ คำดี)	ตำแหน่ง	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1	กรรมการ				
	(นายเอกชัย ใจละออ)	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา	กรรมการ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานพื้น							
	กระเบื้องยางแผ่น หิน 2 มม.	ตร.ม.	7.00	275.00	1,925.00	120.00	840.00	2,765.00
	แผ่นพื้นสำเร็จ 0.05 m. ทางเชื่อม	ตร.ม.	7.00	260.00	1,820.00	25.00	175.00	1,995.00
	เทคอนกรีต Topping ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	7.00	112.00	784.00	64.00	448.00	1,232.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							551,880.10
4.00	งานระบบไฟฟ้า							
	งานไฟฟ้า							
	ตู้ควบคุมพร้อมเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แอมป์ พร้อมสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	800.00	800.00	15,800.00
	สายไฟ THW 16 sq.mm.	ม.	150.00	78.35	11,752.50	20.00	3,000.00	14,752.50
	สายไฟ THW 10 sq.mm.	ม.	200.00	52.39	10,478.00	16.00	3,200.00	13,678.00
	สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	ม.	100.00	12.28	1,228.00	7.00	700.00	1,928.00
	IMC 1 1/2"	ม.	62.50	187.00	11,687.50	75.00	4,687.50	16,375.00
	EMT 1/2"	ม.	25.00	31.00	775.00	22.00	550.00	1,325.00
	เชื่อมต่อสายเมนเข้ากับระบบ	งาน	1.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
	รวมหมวดงานไฟฟ้า							81,358.50

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย	ตาราง Factor F งานอาคาร																																																										
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.499 ลง 28 สิงหาคม 2566 ราคาค่าวัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้ กรอกราคา ลงในช่องนี้ 1,319,833 บาท Factor F = $D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))$ B 1,000,000 A 1,319,833 C 2,000,000 B : ค่างานต้นทุนต่ำ A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้ C : ค่างานต้นทุนสูง D 1.3067 E 1.3051 D : Factor F ต้นต่ำ E : Factor F ต้นสูง Factor F = 1.3062 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ A * Factor F 1,723,966 ลงชื่อ ประธานกรรมการ (นายภาณุภูมิ พจนารถ) ลงชื่อ กรรมการ (นายชลทาน เอี่ยมสำอางค์) ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกกฤต ขันคำหมุด) ลงชื่อ กรรมการ (นายวรพงษ์ คำดี) ลงชื่อ กรรมการ (นายเอกชัย ใจละออ)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">เงินล่วงหน้าจ่าย</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>เงินประกันผลงานหัก</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> <tr> <td>ดอกเบี้ยเงินกู้</td> <td style="text-align: center;">7%</td> </tr> <tr> <td>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม</td> <td style="text-align: center;">7%</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">ค่างานต้นทุน (บาท)</th> <th style="width: 60%;">Factor F</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">500,000</td><td style="text-align: center;">1.3091</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1,000,000</td><td style="text-align: center;">1.3067</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2,000,000</td><td style="text-align: center;">1.3051</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5,000,000</td><td style="text-align: center;">1.3020</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2960</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">15,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2611</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2535</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">25,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2265</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">30,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2181</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">40,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2177</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">50,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2176</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">60,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2078</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">70,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2067</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">80,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2067</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">90,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2066</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">100,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2066</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">150,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2039</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">200,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2039</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">250,000,000</td><td style="text-align: center;">1.2031</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300,000,000</td><td style="text-align: center;">1.1969</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">350,000,000</td><td style="text-align: center;">1.1884</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">400,000,000</td><td style="text-align: center;">1.1877</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">500,000,000</td><td style="text-align: center;">1.1871</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">500,000,001</td><td style="text-align: center;">1.1805</td></tr> </tbody> </table>	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	เงินประกันผลงานหัก	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	500,000	1.3091	1,000,000	1.3067	2,000,000	1.3051	5,000,000	1.3020	10,000,000	1.2960	15,000,000	1.2611	20,000,000	1.2535	25,000,000	1.2265	30,000,000	1.2181	40,000,000	1.2177	50,000,000	1.2176	60,000,000	1.2078	70,000,000	1.2067	80,000,000	1.2067	90,000,000	1.2066	100,000,000	1.2066	150,000,000	1.2039	200,000,000	1.2039	250,000,000	1.2031	300,000,000	1.1969	350,000,000	1.1884	400,000,000	1.1877	500,000,000	1.1871	500,000,001	1.1805
เงินล่วงหน้าจ่าย	0%																																																										
เงินประกันผลงานหัก	0%																																																										
ดอกเบี้ยเงินกู้	7%																																																										
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%																																																										
ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F																																																										
500,000	1.3091																																																										
1,000,000	1.3067																																																										
2,000,000	1.3051																																																										
5,000,000	1.3020																																																										
10,000,000	1.2960																																																										
15,000,000	1.2611																																																										
20,000,000	1.2535																																																										
25,000,000	1.2265																																																										
30,000,000	1.2181																																																										
40,000,000	1.2177																																																										
50,000,000	1.2176																																																										
60,000,000	1.2078																																																										
70,000,000	1.2067																																																										
80,000,000	1.2067																																																										
90,000,000	1.2066																																																										
100,000,000	1.2066																																																										
150,000,000	1.2039																																																										
200,000,000	1.2039																																																										
250,000,000	1.2031																																																										
300,000,000	1.1969																																																										
350,000,000	1.1884																																																										
400,000,000	1.1877																																																										
500,000,000	1.1871																																																										
500,000,001	1.1805																																																										